

Przedmiar Ciesielska 9 m3

Budynek mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty ogólnobudowlane				
1	KNR 4-01 0427/07	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nicotynkowanych 1,84*2,10	m2	3.864
			razem	m2 3.864
2	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 pokój (6,64*2+3,24*2)*2,9 kuchnia (3,88*2+1,83*2)*2,9 wc (0,90*2+1,92*2)*2,9 korytarz (1,80*2+1,63*2)*2,9 sufity 1,84*2,10+6,64*3,24+0,90*1,92+1,80*1,63	m2 m2 m2 m2 m2	57.304 33.118 16.356 19.894 30.040
			razem	m2 156.712
3	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	156.712
4	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	30.040
5	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 156,712-30,04	m2	126.672
			razem	m2 126.672
6	KNR 4-01 0903/01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt	2.000
7	KNR 4-01 0909/02	Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o powierzchni ponad 0,5m2 do 2,5m2	szt	5.000
8	KNR 4-01 1209/06	Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni ponad 1,0m2 1,0*1,75*5	m2	8.750
			razem	m2 8.750
9	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 (0,80*2,0*2+0,70*2+1,3*2,37*2)*2	m2	21.524
			razem	m2 21.524
10	KNR 4-01 0411/07	Wymiana listew przyściennych 3,88*2+1,83*2+0,90*2+1,92*2	m	17.060
			razem	m 17.060
11	KNR 2-02 1509/06	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) płyt pilśniowych twardych - podłoga 30,04-0,90*1,92	m2	28.312
			razem	m2 28.312
12	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej 0,9*1,92	m2	1.728
			razem	m2 1.728
Roboty zduńskie				
13	KNR 4-01 1003/01	Przestawienie trzonów o dwóch ścianach licowanych kafłami prostokątnymi (kwadratowymi) z wymianą osprzętu 1,02*0,60*0,72+1,10*0,30*0,72	m3	0.678
			razem	m3 0.678
14	KNR 4-01 1001/03	Przestawienie pieców licowanych kafłami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objętości ponad 1,0m3 z wymianą lub bez wymiany osprzętu-- z wymianą osprzętu 0,95*0,58*1,85	m3	1.019
			razem	m3 1.019
Roboty sanitarne				
15	KNR 4-02 0224/01	Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej	szt	1.000
16	KNR 4-02 0224/03	Wymiana sedesu z tworzywa	szt	1.000
17	KNR 4-02 0225/01	Wymiana płuczki ustępowej z zaworem pływakowym	szt	1.000

Przedmiar Ciesielska 9 m3

Budynek mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
18	KNR 4-02 0204/03	Wymiana podejścia odpływowego z rury żeliwnej kanalizacyjnej średnicy 100mm uszczelnionej zaprawą cementową w WC	kpl	1.000
19	KNR 4-02 0204/01	Wymiana podejścia odpływowego z rury żeliwnej kanalizacyjnej średnicy 50mm uszczelnionej zaprawą cementową W kuchni	szt	1.000
20	KNR 2-15 0220/05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce Uwaga: dodać szafkę	szt	1.000
21	KNR 2-15 0115/01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm	szt	1.000

INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych
Zdzisław Miłowski
Upr. Bud. SUW 54/81