

Przedmiar

Budynek Mieszkalny Roboty Remontowe

Nr	Podstawa	Opis robót	jm	Ilość
1	KNR 4-01 0422/02	Podstemplowania stropów bez deskowania 3,60*4	m	14,400
		razem	m	14,400
2	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej 1,95*1,45*2	m2	5,655
		razem	m2	5,655
3	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 1,95*1,45	m2	2,828
		razem	m2	2,828
4	NNRNKB 5 0618/02	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni do 5m2 1,95*1,45*2	m2	5,655
		razem	m2	5,655
5	NNRNKB 6 0541/01	Obróbki blacharskie z blachy powlekaniej o szerokości w rozwinięciu do 25cm 1,95*0,25	m2	0,488
		razem	m2	0,488
6	KNR 2-02 1106/02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm 1,95*1,45*2	m2	5,655
		razem	m2	5,655
7	KNR 0-25 0102/03	Usuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki z elementów konstrukcji szkieletowych przed właściwym czyszczeniem belek stalowych balkonowych. 1,45*0,10*4	m2	0,580
		razem	m2	0,580
8	KNR 0-25 0402/06	Czyszczenie ręczne z użyciem urządzeń z napędem mechanicznym powierzchni sufitowych - belek stalowych balkonowych 1,45*4*0,10	m2	0,580
		razem	m2	0,580
9	KNR 4-01 1212/40	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych Analogja -Analogja belek stalowych farbą UNIKOR II 1,45*2*2	m	5,800
		razem	m	5,800
10	Kalkulacja indywidualna	Umocowanie tralki betonowej	szt	1,000
11	KNR 0-25 0402/01	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych -balustrady betonowej, tralek betonowych.oraz gzymsów balkonowych Tralki balustrady (0,19+0,09)*3,40*2+(0,08+0,09)*0,89*19*2 Gzymsy (1,95+1,45+1,45)*0,30 *2	m2	7,653
		razem	m2	10,563
12	KNKRB 3 0607/04	Malowanie tynków zewnętrznych farbą: emulsyjną dwukrotnie bez przetacia tynków z przygotowaniem powierzchni Analogja malowanie powierzchni betonowych elastyczną farbą do betonu na bazie polimerów. 10,563+5,655	m2	16,218
		razem	m2	16,218
13	KNR 4-01 0703/02	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych 5,655	m2	5,655
		razem	m2	5,655
14	KNR 4-01 0704/03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach 5,655	m2	5,655
		razem	m2	5,655

Przedmiar

Budynek Mieszkalny Roboty Remontowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
15	KNR 4-01 0726/05	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 1m ² ścian, loggii, balkonów o podłozach z betonów żwirowych. 5,655	m ²	5,655
		razem	m ²	5,655
16	KNR 4-01 0422/06	Rozebranie stemplowań bez deskowania 14,40	m	14,400
		razem	m	14,400
17	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 5,655*0,05+2,828*0,003	m ³	0,291
		razem	m ³	0,291
18	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 4) 0,291	m ³	0,291
		razem	m ³	0,291
19	KNR 2-02s 1611/03	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wys. do 8m 4	kolumnę	4,000
		razem	kolumnę	4,000

INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych
[Podpis]
Jan J. [nieczytelny]
Innr. SUW 121/07