

CIĄGI PIESZO-JEZDNE

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
ZADANIE II			
chodnik			
1	KNR 2-31 0815/01 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej 62,5*3,5+20*2,0+8*1,5	m2	270,750
	razem	m2	270,750
2	KNR 2-31 0101/01 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	270,750
3	KNR 2-31 0511/02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	270,750
4	KNR 2-31 0814/02 Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej 62,5*2+20*2+1,7+8,0*2-12	m	170,700
	razem	m	170,700
5	KNR 2-31 0407/03 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m	170,700
6	KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 270,75*0,06+175*0,25*0,07	m3	19,308
	razem	m3	19,308
7	KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	19,308
schody			
8	KNR 2-31 0401/01 Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	4,500
9	KNR 2-31 0402/03 Ława betonowa zwykła pod krawężniki 4,5*0,25*0,25	m3	0,281
	razem	m3	0,281
10	KNR 2-31 0403/01 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce piaskowej	m	4,500
11	KNR 2-31 0407/03 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m	12,000
12	KNR 2-31 0109/03 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm 4,5*0,8	m2	3,600
	razem	m2	3,600
13	KNR 2-31 0511/02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej 4,5*0,8	m2	3,600
	razem	m2	3,600
14	KNR 4-04 0303/04 Rozebranie ścian betonowych o grubości do 20cm Uwaga : starych gazonów (12,0*2*0,10)*0,6	m3	1,440
	razem	m3	1,440
15	KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	1,440
16	KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 4)	m3	1,440

17.10.2013

INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych
Zdzisław Milewski
Upr. Bud. SUW 84781