

Budynek Mieszkalny. Remont wolnego lokalu.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty rozbiórkowe				
1	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Kuchnia 2,47*2,35 Łazienka 2,26*1,37 Korytarz 2,25*1,10	m2 m2 m2	5,805 3,096 2,475
		razem	m2	11,376
2	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek w kuchni łazience Kuchnia 1,05*0,60 Łazienka 1,76*1,00+1,60*1,34	m2 m2	0,630 3,904
		razem	m2	4,534
3	KNR 4-01 1205/01	Zerwanie starych tapet Kuchnia 7,20*1,40	m2	10,080
		razem	m2	10,080
Tynki				
4	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu po trzonie kuchennym oraz skrytej glazurze 4,534	m2	4,534
		razem	m2	4,534
5	KNR 4-01 0709/05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu w kuchni 3,00	szt	3,000
		razem	szt	3,000
Podłogi				
6	KNR 4-01 0411/07	Wymiana listew przyściennych Kuchnia (2,47+2,35)*2 Korytarz 2,25*2 Pokój (4,40+4,82)*2 Minus otwory drzwiowe 0,90*4+0,80+0,90	m m m m	9,640 4,500 18,440 5,300
		razem	m	37,880
7	KNR 2-02 1509/01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) podłóg drewnianych Pokój 4,40*4,82+1,52*0,31 Korytarz 2,25*1,10 Kuchnia 2,47*2,35	m2 m2 m2	21,679 2,475 5,805
		razem	m2	29,959
8	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej Łazienka 1,37*2,26	m2	3,096
		razem	m2	3,096
Stolarka drzwiowa.				
9	KNR 2-02s 1017/04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne wewnątrz bkokowe, fabrycznie wykończone szklone, o pow. do 1,60m2 - szyba o pow. ponad 0,20m2 - z pokoju do korytarza oraz z kuchni do korytarza szt. 2 0,80*2,00*2	m2	3,200
		razem	m2	3,200
10	KNR 4-01 0919/25	Wymiana okuć drzwiowych - zamki wpuszczane łazienkowe 1,00	szt	1,000
		razem	szt	1,000
11	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami- do łazienki 1,00	szt	1,000
		razem	szt	1,000
Malowanie				
12	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 - sufity Pokój 2,80*4,40+1,40*2,34+2,07*1,40+1,52*0,31 Korytarz 2,25*1,10 Kuchnia 2,47*2,35 Łazienka 1,37*2,26	m2 m2 m2 m2	18,965 2,475 5,805 3,096
		razem	m2	30,341

Budynek Mieszkalny. Remont wolnego lokalu.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
13	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - sufitów 30,341	m2	30,341
			razem	m2
14	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufitów 30,341	m2	30,341
			razem	m2
15	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 - ściany Pokój (2,41+1,02)/2*2,02*2 1,92+1,44*0,50*2 2,80*2,41+3,15*2,45+4,40*2,45+4,82*1,03 Korytarz 2,25*2,52*2+1,10*2*2,52 Kuchnia (2,47+2,35)*2*2,52 Łazienka (1,37+2,26)*2*2,52 Minus otwory -(0,80*2,00*3+0,70*2,00) Minus lamperie -(7,20*1,40+0,24*0,50*2+0,78*1,43) -(6,31*1,50) -(3,78*1,37)	m2	6,929
			m2	3,360
			m2	30,210
			m2	16,884
			m2	24,293
			m2	18,295
			m2	-6,200
			m2	-11,435
			m2	-9,465
			m2	-5,179
razem	m2	67,692		
16	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku- ściany 67,692	m2	67,692
			razem	m2
17	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 67,692	m2	67,692
			razem	m2
18	KNR 4-01 1206/04	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian Kuchnia 7,20*1,40+0,24*0,50*2+0,78*1,43 Łazienka 6,31*1,50 Korytarz 3,78*1,37	m2	11,435
			m2	9,465
			m2	5,179
			razem	m2
19	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 0,82*2,01*2,50+0,70*2,00*2,50	m2	7,621
			razem	m2
20	KNR 4-01 1209/04	Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni do 0,5m2 - naświetle 1,00	szt	1,000
			razem	szt
21	KNR 4-01 1212/40	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych 2,35+0,50+2,52	m	5,370
			razem	m
22	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm 10,00+3,80	m	13,800
			razem	m
23	Kalkulacja indywidualna	Zakupienie i montaż szafki zlewozmywakowej pod zlew jednokomorowy	szt	1,000

INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych
Jan Janowski
Inst. SUW 121/87

Budynek mieszkalny: instalacja wod.-kan.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Instalacja wod.-kan. - Noniewiczza 81 m 3				
1	KNR 4-02 0111/01	Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego średnicy 15-20mm	szt	1,000
2	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	1,000
3	KNR 2-15 0103/01	Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	4,000
4	KNR 2-15 0107/01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych i baterii - 15 mm	szt	3,000
5	KNR 2-15 0114/01	Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15mm do pralki	szt	1,000
6	KNR 4-02 0120/02	Wymiana zaworu ze złączką do węża średnicy 15-25mm do spluczki	szt	1,000
7	KNR 2-15 0208/03	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową do pralki i umywalki	podejście	2,000
8	KNR 2-15 0224/03	Ustępy pojedyncze z porcelany "kompakt"		
		1	kpl	1,000
			razem	kpl 1,000
9	KNR 4-02 0109/07	Wymiana podejścia wodociągowego pod płuczkę ustępową o połączeniu elastycznym metalowym	szt	1,000
10	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	1,000
11	KNR 2-15 0115/01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
12	KNR 4-02 0202/01	Wstawienie trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego średnicy 50mm	szt	1,000
13	KNR 0-34 0101/02	Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-35mm otulinami Thermaflex - w kuchni	m	5,500
14	KNR 4-02 0236/04	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 100mm	miejsce	1,000
15	KNR 4-02 0236/01	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego pionowego średnicy 50-80mm	miejsce	1,000
16	KNR 4-02 0230/04	Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych średnicy 50-100mm na ścianach budynku	m	1,500
17	KNR 2-15 0203/02	Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o średnicy 70mm na ścianach budynków mieszkalnych	m	1,500
18	KNR 2-15 0217/01	Montaż napowietrzacza z PCW o średnicy zewnętrznej 50mm, łączone metodą wciskową - poz. zast.	szt	1,000
19	KNR 4-02 0212/05	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 110mm	miejsce	1,000
20	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie zlewu i wanny z nalotu kamieniami	szt	2,000
21	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie baterii wannowej i zlewozmywakowej	szt	2,000
22	Kalkulacja indywidualna	Zamocowanie rur do ściany w łazience i pokoju (dodatkowe uchwyty)		

Budynek mieszkalny: instalacja wod.-kan.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 2-15 0415/01	Zamontowanie pokrętła (głowica) termostatyczna do regulacji zaworów grzejnikowych - typu "Schlosser"	kpl	1,000
24	KNR 4-01 0333/02	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie wapiennej	szt	2,000
25	KNR 4-01 0323/03	Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1 cegły	szt	1,000

INSPEKTOR NADZORU
Robót Sanitarnych
Wiesław Lalewicz
Upr. SWW 97/81

Budynek Mieszkalny - instalacja elektryczna

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-03 1116/04	Demontaż przewodów kabelkowych z podłoża ceglaneanego lub betonowego	m	60,000
2	KNR 4-03 1120/03	Demontaż puszek okrągłych z 4 wylotami z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2,5mm ²	szt	9,000
3	KNR 4-03 1124/03	Demontaż natynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wylotowych o natężeniu prądu do 10A	szt	4,000
4	KNR 4-03 1122/04	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych 2+0 biegunowych o natężeniu prądu do 63A	szt	6,000
5	KNR 4-03 1135/01	Demontaż oprawek zwykłych zawieszanych	szt	4,000
6	KNR 4-03 1003/21	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 2 1/2 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm	otworów	2,000
7	KNR 4-03 1003/01	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1/2 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm	otworów	6,000
8	KNP 18-01 0101.6/02	Wykuwanie bruzd o szerokości 100mm i głębokości 50mm w cegle przy użyciu sprzętu mechanicznego	m	60,000
9	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	42,000
10	KNR 4-03 1012/02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm	m	36,000
11	KNR 4-03 1012/03	Zaprawianie bruzd o szerokości do 100mm	m	8,000
12	KNR 5-08 0301/20	Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w podłożu ceglany	szt	12,000
13	KNR 5-08 0302/01	Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm	szt	12,000
14	KNR 5-08 0201/02	Przykręcenie uchwytów pod przewody kabelkowe pojedyncze do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglany	m	146,000
15	KNR 5-08 0210/02	Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd	m	146,000
16	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej	szt	4,000
17	KNR 5-08 0309/03	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach	szt	8,000
18	KNNR 9 0202/01	Wymiana skrzynki (rozdzielnic skrzynkowej) o masie 10kg	szt	1,000
19	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego	szt	5,000
20	KNNR 5 0407/03	Montaż w rozdzielnicach rozłącznika lub wyłącznika przeciwporażeniowego 1(2)-biegunowego	szt	1,000

Zdzisław Cichanowicz
Upr. Bud. PDL/01/110ZOE/09
SEP E/138/075/2013, SEP 0/26/075/2013
bez ograniczeń, ważność do 28.05.2018
POIB Nr. PDL/IE/0001/10