

Budynek Mieszkalny Roboty Dekarskie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty Rozbiórkowe				
1	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku 0,90+2,80+1,50+1,15+1,74+1,51+4,66+0,85+1,54+2,70+1,56+1,56+0,95+1,94+1,88+0,83+1,74+2,64+1,47+14,40+5,00+1,62+2,00+4,40	m	61,340
		razem	m	61,340
2	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 2,10*4+3,72*2+8,10*2+4,20	m	36,240
		razem	m	36,240
3	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku Pasów podrynnowych 61,34*0,25 Obróbkę styków dachu z murem. 2,45*1,30*0,30 Ogniomuru 2,30*0,70 Krawędzi dachu (2,86+2,11+2,11+2,96+10,00+5,00+5,00+4,60)*0,30 Kominów (0,75+1,12)*2*0,25+(0,74+0,53)*2*0,25+(0,77+0,68)*2*0,25+(0,80+0,55)*2*0,25+(0,83+0,50)*2*0,25+ (2,10+0,70)*2*0,25+(0,76+0,50)*2*0,25 Gzymsy (4,40+5,00+1,62+1,62+14,40)*0,25	m2	15,335
			m2	0,956
			m2	1,610
			m2	10,392
			m2	5,665
		razem	m2	6,760
			m2	40,718
4	KNR 4-01 0535/02	Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 1,35*3,10*2+1,20*3,80+5,66*7,80+1,68*2,80+4,70*1,80+1,20*2,80	m2	73,602
		razem	m2	73,602
5	KNR 4-01 0426/02	Rozebranie obicia ścian z desek na styk nieotynkowanych- lukarny 1,70*1,00+2,34*1,20+0,65*0,90+1,50*1,15+2,50*1,50+1,93*1,45+1,93*1,45+2,75*2,10+1,90*1,50+1,55*1,70+4,64*2,10 -(1,50*1,20)*4	m2	37,169
			m2	-7,200
		razem	m2	29,969
Obróbki blacharskie rynny rury , lukarny				
6	KNR-W 2-02 0522/02	Montaż z gotowych elementów rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15cm z blachy stalowej powlekanej w kolorze zielonym. 61,34	m	61,340
		razem	m	61,340
7	KNR-W 2-02 0529/02	Montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej rur spustowych okrągłych o średnicy 12 cm w kolorze zielonym 36,24	m	36,240
		razem	m	36,240
8	NNRNKB 6 0541/01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm w kolorze zielonym Kominy 5,665 Pasów podrynnowych 15,355 Gzymsy 6,76	m2	5,665
			m2	15,355
			m2	6,760
		razem	m2	27,780
9	NNRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm w kolorze zielonym. Styk dachu z murem 0,956 Ogniomuru 1,610 Krawędzie dachu 10,392	m2	0,956
			m2	1,610
			m2	10,392
		razem	m2	12,958
10	KNR 2-02s 2007/01	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na ścianach z listew drewnianych lukarny 29,969	m2	29,969
		razem	m2	29,969
11	KNR 2-02s 0609/12	Izolacje z płyt styropianowych pionowe - na zaczynie gipsowym 29,969	m2	29,969
		razem	m2	29,969
12	NNRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - lukarny w kolorze zielonym. 29,969	m2	29,969
		razem	m2	29,969
Pokrycie dachu z papy.				
13	KNR 0-22 0528/01	Przygotowanie podłoża pod renowację starych dachów krytych papą termozgrzewalną		

Budynek Mieszkalny Roboty Dekarskie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		192,66	m2	192,660
		razem	m2	192,660
14	NNRNKB 5 0534/02	Pokrycie papą zgrzewalną dachów o powierzchni ponad 100m2- papa na bazie polimerów gr 5,2mm. 192,66	m2	192,660
		razem	m2	192,660
Pokrycie dachu z blachy				
15	KNR 4-01 0414/08	Wymiana łączenia dachu w odstępach ponad 20cm pod pokrycie blachą powlekaną. 73,602	m2	73,602
		razem	m2	73,602
16	KNNR-W 2 0604/02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej - paroizolacja 73,602	m2	73,602
		razem	m2	73,602
17	KNR K-05 0104/06	Montaż kontrłat bez deskowania przy rozstawie krokwi do 100cm 73,602	m2	73,602
		razem	m2	73,602
18	NNRNKB 6 0535/04	Pokrycie blachą powlekaną - Panele z blachy powlekanej w kolorze zielonym gr. 0,50 mm w kolorze zielonym. 73,602	m2	73,602
		razem	m2	73,602
19	KNR 2-02 0409/06	Wiatrownice w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej (2,86+0,35+4,22+0,40+2,96+0,30+10,00+10,00+5,60)*0,019*0,10	m3	0,070
		razem	m3	0,070
20	NNRNKB 6 0539/04	Montaż barier śniegowych przy pokryciu dachów blachą powlekaną - barjery ażurowe systemowe. 14,40+4,40+5,00+1,62+1,62	m	27,040
		razem	m	27,040
21	KNR K-05 0209/02	Montaż wylazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym 1,00	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
Kominy.				
22	KNR 4-01 0310/02	Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych pełnych o objętości w jednym miejscu ponad 0,5m3 w kolorze piaskowym 0,76*0,50*1,10+2,10*0,70*1,10+0,83*0,50+1,10+0,80*0,55*1,10+0,77*0,68*1,10+0,74*0,53*1,10+0,75*1,12*1,10	m3	5,965
		razem	m3	5,965
23	KNR 2-02s 0219/05	Nakrywy atyk ścian ogniowych i kominów o średniej gr.7cm czapki kominowe 0,75*0,55+2,15*0,75+0,87*0,55+0,85*0,60+1,03*0,65+0,79*0,58+0,80*1,17	m2	5,077
		razem	m2	5,077
24	KNR 2-02s 0290/03	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w budowlach monolitycznych 12*7/1000	t	0,084
		razem	t	0,084
25	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 5,965	m3	5,965
		razem	m3	5,965
26	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 4) 5,965	m3	5,965
		razem	m3	5,965

INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych
[Podpis]