

Budynek użytkowy Roboty posadzkowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
1	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (7,70+9,40+9,00+10,00)*2,35+2,70*2,60+3,10*6,80+2,83*1,47	m2	117,095	
			razem	m2	117,095
2	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych 117,095	m2	117,095	
			razem	m2	117,095
3	KNR 2-02 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej 117,095	m2	117,095	
			razem	m2	117,095
4	KNNR 2 1209/03	Posadzki jednobarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30cm na zaprawie klejowej grubości 3mm układane metodą regularną w odcieniach brązu i beżu. Gres strukturalny ALPINO, lub równoważny. 117,095	m2	117,095	
			razem	m2	117,095
5	KNNR-W 2 1209/05	Cokoliki z kształtek układanych na zaprawie klejowej o wysokości 8 cm. w odcieniach brązu i beżu. (7,70+9,40+9,00+10,00+2,70+2,60+3,10*6,80+2,83+1,47)*2+2,35*2 minus drzwi -(19*1,00+1,20*1,00) minus wnęka -(2,60+2,83)	m	138,260	
			m	-20,200	
			m	-5,430	
			razem	m	112,630
6	KNR 0-17 2609/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym Analogia - listwy wykończeniowe metalowe przy klatce schodowej 6,80+3,10+2,83	m	12,730	
			razem	m	12,730
7	Kalkulacja indywidualna	Przycięcie drzwi stalowych od dołu	szt	1,000	
8	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych Analogia progu metalowego 1,00	szt	1,000	
			razem	szt	1,000
			razem	szt	1,000
9	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 117,095*0,003	m3	0,351	
			razem	m3	0,351
10	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 4) 0,361	m3	0,361	
			razem	m3	0,361
11	KNR 4-01 1207/02	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi pasów (cokolów) o wysokości do 20cm progów drzwiowych w odcieniu brązu. 0,80*19	m	15,200	
			razem	m	15,200

16.10.2014
INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych
Jan Janowski
I nr. SUW 21/87