

Budynek mieszkalny - Roboty elektryczno -elektroniczne

ul. M. ŁOWOPALCKIEJ 3A

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Instalacja domofonowa				
1	KNNR 5 1209/07	Przebijanie otworów długości do 2 cegieł i średnicy 25mm w ścianach lub stropach ceglanych	otworów	1,000
2	KNNR 5 1209/05	Przebijanie otworów długości do 1cegły i średnicy 25mm w ścianach lub stropach ceglanych	otworów	4,000
3	KNNR 5 0103/05	Układanie rur winidurowych o średnicy do 20mm na tynku na podłożu innym niż betonowe	m	9,000
4	KNNR 5 0203/01	Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² do rur	m	16,000
5	KNNR 5 0301/02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kolków plastikowych osadzonych w cegle	szt	4,000
6	KNNR 5 0406/01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - Unifon ACO INS-UA	szt	4,000
7	KNKRB 5 0901/02	Wykucie wnęk wraz z wyprawieniem o głębokości do 10cm w ścianach z betonu	m ²	0,400
8	KNNR 5 0406/01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg- Centrala CDNA	szt	1,000
9	KNNR 5 1203/08	Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm ²	szt	16,000
10	KNKRB 5 0806/02	Sprawdzenie i pomiary elektryczne przekaźników sygnalizacyjnych	pomiar	4,000

Zdzisław Cichanowicz
 Upr. Bud. PDL/0171/OZOE/09
 SEP E/138/075/2013, SEP D/26/075/2013
 bez ograniczeń, ważne do 28.05.2018
 POIIB Nr. PDL/1E/0001/10