

Budynek mieszkalny. Wymiana drzwi wejściowych do mieszkania.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m ² 1,00	szt	1,000
			razem	szt
2	KNR 2-02 1016/02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD7 1,00	szt	1,000
			razem	szt
3	KNR 2-02 1017/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne. Skrzydło z ramiaka MDF, pływiny z płyty HDF. o powierzchni do 1,60m ² - lewe wraz z okuciami 0,80*2,00	m ²	1,600
			razem	m ²
4	KNR 4-01 0325/01	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 cegły w ścianach z cegiel po ościeżnicy drewnianej 0,80*2,07*2	m	4,940
			razem	m
5	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegiel, pustaków ceramicznych, betonów 0,80*2,07*2	m	4,940
			razem	m
6	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania 4,94*0,15	m ²	0,741
			razem	m ²

INSPEKTOR NADZORU
 Robót Budowlanych
[Signature]
 [Stamp]

Budynek mieszkalny. Roboty murarskie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 1,30*2,20*2	Jm	
			m2	5,720
		razem	m2	5,720
2	KNR 4-01 0304/02	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej 0,30*2,20*0,25+1,00*0,20*0,25	m3	0,215
			razem	m3
3	KNR 2-02 1016/01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnętrznych FD1 1,00	szt	1,000
			razem	szt
4	KNR 2-02 1019/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne, jednodzielne o powierzchni do 2,00m2 Analogja - skrzydło drzwiowe stalowe ocieplane 0,90 x 2,05 m. 0,90*2,05	m2	1,845
			razem	m2
5	KNR 4-01 0716/01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich 0,30*2,20*2+1,00*0,20*2	m2	1,720
			razem	m2
6	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegiel, pustaków ceramicznych, betonów 0,90+2,05*2	m	5,000
			razem	m
7	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania 1,72+5,00*0,15	m2	2,470
			razem	m2
8	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych 1,00	szt	1,000
			razem	szt

14 05 2017
INSPEKTOR NADZORU
 Robót Budowlanych
Jan Szubowski
 Jan Szubowski
 121187

Remont wolnego lokalu nr 13 przy ul. Wesolej 30

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR 3 0702/04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych wejściowych do mieszkania wejściowe 0,9*2,05	m2	1,845
			razem	m2
2	KNNR 3 0702/04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi z duża szybą do kuchni do kuchni 0,8*2,05	m2	1,640
			razem	m2
3	KNNR 3 0801/07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych pokój i przedpokój 3,82*5,42+2,15*1,83	m2	24,639
			razem	m2
4	KNR 2-02 1112/04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych winyleum bez warstwy izolacyjnej pokój i przedpokój 3,82*5,42+2,15*1,83	m2	24,639
			razem	m2
5	KNR 2-02 1113/06	Listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone 3,45*2+3,28*2+2,1*2+1,53*2+2,15*2	m	25,020
			razem	m
6	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 przedpokój i kuchnia sufity 2,15*1,83+3,45*3,28+2,1*1,53 ściany (3,45*2+3,28*2+2,1*2+1,53*2+2,15*2)*2,5	m2	18,464
			m2	62,550
			razem	m2
7	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku sufity 3,82*5,42+(3,45*3,28)+(2,1+1,53)+2,15*1,83 ściany (3,82*2+5,42*2+3,45*2+3,28*2+2,1*2+1,53*2+2,15*2)*2,48	m2	39,585
			m2	107,880
			razem	m2
8	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów sufity 3,82*5,42+(3,45*3,28)+(2,1+1,53)+2,15*1,83	m2	39,585
			razem	m2
9	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian ściany (3,82*2+5,42*2+3,45*2+3,28*2+2,1*2+1,53*2+2,15*2)*2,48	m2	107,880
			razem	m2
10	KNR 4-01 1209/08	Malowanie jednokrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 drzwi do pokoju i toalety 0,9*2,05*2*1,4+0,7*2,05*2*1,4	m2	9,184
			razem	m2
11	KNR 4-01 1206/04	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian lamperia w kuchni i toalecie (3,45*2+3,28*2+2,8*2+1,2)*1,5	m2	30,390
			razem	m2
12	KNR 2-02 1509/01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) podłóg drewnianych pokój 3,82*5,42	m2	20,704
			razem	m2
13	KNR 4-01 1209/13	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanych podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,52m2		

Remont wolnego lokalu nr 13 przy ul. Wesołej 30

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt	4,000
14	KNKRB 2 1004/05	Szafki kuchenne zlewozmywakowe	m2	1,200

INSPEKTOR NADZORU
Remont Budowlanych
Józef Kopiczko
Ul. bud. SUW-116/100

Budynek mieszkalny: instalacja wod.-kan.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Instalacja wod.-kan. - Wesola 30 m 13				
1	KNR 4-01 0333/01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej	szt	1,000
2	KNR 4-01 0323/02	Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1/2 cegły	szt	1,000
3	KNR 4-02 0109/01	Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie średnicy 15mm	szt	1,000
4	KNR 4-02 0109/07	Wymiana podejścia wodociągowego pod płuczkę ustępową o połączeniu elastycznym metalowym	szt	1,000
5	KNR 4-02 0224/03	Wymiana sedesu z tworzywa	szt	1,000
6	KNR 4-02 0225/01	Wymiana płuczki ustępowej z zaworem plywakowym	kpl	1,000
7	KNR 2-15 0110/01	Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 65mm w budynkach mieszkalnych (16+7)	m	23,000
8	KNR 4-02 0131/03	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) bez korkowania podejścia średnicy 15-20mm	szt	1,000
9	KNR 4-02 0120/01	Demontaż i ponowny montaż zaworu czerpalnego (wypływowego) średnicy 15mm - zawór z odzysku	szt	1,000
10	KNR 4-02 0125/01	Wymiana uszczelki w zaworze czerpalnym średnicy 15-25mm z uszczelnieniem dławicy	szt	1,000
11	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie zlewozmywaka, zaworu czerpalnego, umywalki i muszli ustępowej z nalotu	szt.	4,000
12	KNR 4-02 0236/03	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 50-80mm	miejsce	2,000
13	KNR 4-02 0141/03	Montaż termy elektrycznej - poz. zast.	szt	1,000
14	KNR 0-31 0113/04	Otuliny termoizolacyjne grubości 9mm z pianki polietylenowej w folii z PCV z nacięciem wzdłużnym rurociągów o średnicy nominalnej 15mm (kolor biały)	m	5,000
15	KNR 0-31 0113/05	Otuliny termoizolacyjne grubości 9mm z pianki polietylenowej w folii PCV z nacięciem wzdłużnym rurociągów o średnicy nominalnej 22mm (kolor biały)	m	16,000

INSPEKTOR NADZORU

Robot Sanitarnych

Wojciech Łukasz

Ogól. Bud. 14713

Budynek mieszkalny wielorodzinny - Roboty elektryczne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Wymiana instalacji elektrycznej				
1	KNR 4-03 1120/03	Demontaż puszek okrągłych z 4 wylotami z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2,5mm ²	szk	4,000
2	KNR 4-03 1122/02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2+0 biegunowych o natężeniu prądu do 63A	szk	4,000
3	KNR 4-03 1122/04	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych 2+0 biegunowych o natężeniu prądu do 63A	szk	2,000
4	KNR 4-03 1124/01	Demontaż podtynkowych wyłączników lub przelączników 1-biegunowych, 1-wylotowych o natężeniu prądu do 10A	szk	3,000
5	KNR 4-03 1124/03	Demontaż natynkowych wyłączników lub przelączników 1-biegunowych, 1-wylotowych o natężeniu prądu do 10A	szk	1,000
6	KNR 4-03 1133/07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szk	1,000
7	KNR 4-03 1115/01	Demontaż przewodów kabelkowych nieopancerzonych o przekroju żył do 6mm ² z rur instalacyjnych	m	8,000
8	KNNR 5 0103/02	Układanie rur winidurowych o średnicy do 28mm na tynku na podłożu betonowym	m	6,000
9	KNNR 5 0203/03	Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30mm ² do rur - WLZ- YDY2o 3x6mm ²	m	6,000
10	KNNR 5 0404/01	Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej n/t 1 x 12 modułów	szk	1,000
11	KNNR 5 0407/03	Montaż w rozdzielnicach rozłącznika lub wyłącznika przeciwporażeniowego 1(2)-biegunowego	szk	1,000
12	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego S301 - B10A, B 16A, B20A	szk	4,000
13	KNNR 5 0407/03	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo prądowego P302 25A / 30mA	szk	1,000
14	KNNR 5 0408/04	Montaż szyny łączeniowej 1-biegunowej jako dodatkowego wyposażenia rozdzielnic modułowych	szk	1,000
15	KNNR 5 0409/02	Montaż aparatu odbiorczego w urządzeniu łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (dzwonek)	szk	1,000
16	KNNR 5 0301/11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w cegle	szk	14,000
17	KNNR 5 0302/01	Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm	szk	14,000
18	KNNR 5 0306/02	Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej przycisku 1-biegunowego - dzwonek	szk	1,000
19	KNNR 5 0306/03	Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej łącznika świecznikowego	szk	4,000
20	KNNR 5 0308/01	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych końcowych 2-biegunowych do 10A/2,5mm ²	szk	4,000
21	KNNR 5 0308/03	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych podwójnych 2-biegunowych do 10A/2,5mm ²	szk	4,000
22	KNNR 5 0308/05	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnnych przykręcanych 2-biegunowych do 16A/2,5mm ² łazienka	szk	1,000

Budynek mieszkalny wielorodzinny - Roboty elektryczne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNNR 5 0308/05	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykręcanych 2-biegunowych do 16A/2,5mm ² - kuchnia	szt	1,000
24	KNNR 5 1207/02	Wykucie bruzd dla przewodów wtyczkowych na styku elementów betonowych	m	46,000
25	KNNR 5 1208/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	30,000
26	KNNR 5 1208/02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm	m	16,000
27	KNNR 5 1208/05	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³	0,500
28	KNNR 5 0205/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - obwody gniazd wtyczkowych	m	48,000
29	KNNR 5 0205/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - obwody oświetleniowe	m	32,000
30	KNNR 5 1301/01	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia	pomiar	1,000
31	KNNR 5 1303/01	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego	pomiar	3,000
32	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbe	1,000
33	KNNR 5 1304/01	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar	szt	4,000

Zdzisław Cichanowicz
 Upr. Bud. PDL/0171/OZOE/00
 SEP E/228/075/11
 SEP D/66/075/11
 POIB Nr. PDL/IE/0001/10

Budynek Mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0429/01	Rozbiórki polep stropów drewnianych łazienka 1,87*2,04	m2	3,815
			razem	m2
2	KNR 4-01 0409/03	Wymiana ślepego pułapu z wymianą łat z desek grubości 25mm 3,815	m2	3,815
			razem	m2
3	KNR 4-01 0429/06	Rozbiórki podsufitek z płyt pilśniowych stropów drewnianych 3,815	m2	3,815
			razem	m2
4	KNR 2-02 2007/02	Konstrukcje rusztów z listew drewnianych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych 3,815	m2	3,815
			razem	m2
5	KNR 2-02 2006/04	Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach 3,815	m2	3,815
			razem	m2
6	KNR 4-01 0411/07	Wymiana listew przyściennych. Analogia - listew przy między stropeem, a podsufitka. (1,87+2,04)*2	m	7,820
			razem	m
7	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 3,815	m2	3,815
			razem	m2
8	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania 3,815	m2	3,815
			razem	m2
9	KNR 4-01 0432/02	Wyjęcie ościeżnic o powierzchni od 1 do 2m2 ze ścian drewnianych 1,00	szt	1,000
			razem	szt
10	KNR 4-01 0406/02	Wymiana stojaka otworu w ścianach drewnianych z krawędziaków 1,10	m	1,100
			razem	m
11	KNR 2-02 1016/03	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wejściowych FD1w 1,00	szt	1,000
			razem	szt
12	KNR 2-02 1019/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne, jednodelne o powierzchni do 2,00m2 Analogia - skrzydło drzwiowe stalowe ocieplane 0,90 x 2,05 m. 0,90*2,05	m2	1,845
			razem	m2
13	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych 1,00	szt	1,000
			razem	szt
14	KNR 4-01 0705/01	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegiel lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane ceglami lub dachówkami 2,05*4+0,90	m	9,100
			razem	m
15	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania 9,10*0,15	m2	1,365
			razem	m2
16	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 3,815*0,25	m3	0,954
			razem	m3
17	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 4)		

Budynek Mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		0,964	m3	0,964
		razem	m3	0,964

5052010
INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych
Jan Jakubowski
Jan Jakubowski
Lp. SUW 121/87

Przebudowa główki kominowej - **NARUTOWICZA 39**

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0419/01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2m	szt	1,000
2	KNR 4-01 0310/02	Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych o objętości w jednym miejscu ponad 0,5m ³ 0,72*1,2*1,7	m ³	1,469
		razem	m ³	1,469
3	NNRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm (0,7*2+1,2*2)*0,3	m ²	1,140
		razem	m ²	1,140

M.05.151

INSPEKTOR NADZORU
Robót BudowlanychJózef Kowalczyk
Upr. bud. SUW-114/88

Budynek mieszkalny Roboty posadzkowe.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNKRB 3 0801/05	Rozebranie posadzek z deszczulek, z oderwaniem listew i cokołów Analogia z płyty pilśniowej twardej pokój nr 1 5,70*3,67 pokój nr 2 4,20*4,72 kuchnia 2,97*2,50 przedpokój 3,45*1,47		
			m2	20,919
			m2	19,824
			m2	7,425
			m2	5,072
	razem	m2	53,240	
2	KNR 4-01 0428/02	Rozebranie podłóg białych na półwypust 53,24		
			m2	53,240
	razem	m2	53,240	
3	KNR 4-01 0428/04	Rozebranie legarów 5,70*5+2,97*3+3,45*3+4,20*5		
			m	68,760
	razem	m	68,760	
4	KNR 4-01 0609/01	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubości do 10cm 53,24		
			m2	53,240
	razem	m2	53,240	
5	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego 53,24*0,05		
			m3	2,662
	razem	m3	2,662	
6	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho gr 10 cm 53,24		
			m2	53,240
	razem	m2	53,240	
7	KNR 2-02 0616/02	Izolacje poziome z dwóch warstw papy asfaltowej na sucho 53,24		
			m2	53,240
	razem	m2	53,240	
8	KNR 2-02 1106/02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm 53,24		
			m2	53,240
	razem	m2	53,240	
9	KNR 2-02 1106/03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm 53,24		
			m2	53,240
	razem	m2	53,240	
10	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej 53,24		
			m2	53,240
	razem	m2	53,240	
11	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 53,24*0,03+53,24*0,05		
			m3	4,259
	razem	m3	4,259	
12	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 4) 4,259		
			m3	4,259
	razem	m3	4,259	

12-05-2017
INSPEKTOR NADZORU
 Robót Budowlanych
Jan Jakubowski
 121/87

Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. Kosciuszki 65

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
STOLARKA DRZWIOWA WEJSCIE Z KUCHNI DO POKOJU				
1	KNNR 3 0702/04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi plyninowych z dużą szybą pokój-kuchnia 0,8*2,05	m2	1,640
		razem	m2	1,640
2	KNR 4-01 0405/02	Wstawienie stojaków z krawędziaków poziomy 1,1 pionowy 2,36	m m	1,100 2,360
		razem	m	3,460
3	KNR 2-02 2006/05	Okładziny słupów, belek i ościeży pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie zabudowanie otworu obustronne (0,46*2,36+1,34*0,3)*2	m2	2,975
		razem	m2	2,975
DRZWI DO ŁAZIENKI				
4	KNNR 3 0702/04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi plyninowych z małą szybą łazienka 0,9*2,05	m2	1,845
		razem	m2	1,845
DRZWI WEJŚCOWE DO LOKALU MIESZKALNEGO				
5	KNNR 3 0702/06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych 0,9*2,05	m2	1,845
		razem	m2	1,845
6	KNR 4-01 0405/02	Wstawienie stojaków z krawędziaków poziomy 1,1 pionowy 2,36	m m	1,100 2,360
		razem	m	3,460
7	KNR 2-02s 0613/06	Izolacje z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho g=15cm 0,45*2,36+0,4*1,34	m2	1,598
		razem	m2	1,598
8	KNNR 2 0604/02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej (0,45*2,36+0,4*1,34)*2	m2	3,196
		razem	m2	3,196
9	KNR 2-02 2006/05	Okładziny słupów, belek i ościeży pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie (0,45*2,36+0,4*1,34)*2	m2	3,196
		razem	m2	3,196
ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE				
10	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 pokój (5,45+4,26)*2*2,96 kuchnia (2,41+5,37)*2*2,96 przedpokój (1,98+1,98)*2*2,96 łazienka (1,0+2,0)*2*2,96 minus otwory -(1,34*2,36*3+0,9*2,0*2+0,8*2,0*2)	m2 m2 m2 m2 m2	57,483 46,058 23,443 17,760 -16,287
		razem	m2	128,457
11	KNR K-09 0103/05	Wyrównanie nierówności ścian przez zaspachlowanie nierówności i ubytków		

Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. Kosciuszki 65

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		(Krotność= 2) pokój (5,45+4,26)*2*2,96 kuchnia (2,41+5,37)*2*2,96 przedpokój (1,98+1,98)*2*2,96 łazienka (1,0+2,0)*2*2,96 minus otwory -(1,34*2,36*3+0,9*2,0*2+0,8*2,0*2)	m2 m2 m2 m2 m2	57,483 46,058 23,443 17,760 -16,287
		razem	m2	128,457
12	KNR K-09 0301/05	Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych pokój (5,45+4,26)*2*2,96 kuchnia (2,41+5,37)*2*2,96 przedpokój (1,98+1,98)*2*2,96 łazienka (1,0+2,0)*2*2,96 minus otwory -(1,34*2,36*3+0,9*2,0*2+0,8*2,0*2)	m2 m2 m2 m2 m2	57,483 46,058 23,443 17,760 -16,287
		razem	m2	128,457
13	KNR K-09 0302/02	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłóży gipsowych pokój (5,45+4,26)*2*2,96 kuchnia (2,41+5,37)*2*2,96 przedpokój (1,98+1,98)*2*2,96 łazienka (1,0+2,0)*2*2,96 minus otwory -(1,34*2,36*3+0,9*2,0*2+0,8*2,0*2)	m2 m2 m2 m2 m2	57,483 46,058 23,443 17,760 -16,287
		razem	m2	128,457
14	KNR 4-01 0909/02	Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynekowych i skrzynekowych o powierzchni ponad 0,5m2 do 2,5m2		
			szt	16,000
15	KNR 4-01 1109/03	Uzupełnienie okitowania istniejących szyb w ramach drewnianych, powierzchnia szyby ponad 0,5m2 1,27*0,42*16		
			m2	8,534
		razem	m2	8,534
16	KNR 4-01 1209/06	Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni ponad 1,0m2 wsp.1,4 - 16 skrzydeł okiennych 1,27*0,42*16*1,4		
			m2	11,948
		razem	m2	11,948
17	Kalkulacja indywidualna	Konserwacja smarem stałym zakrętek okiennych i zawiasów z rerulacją		
			kpl	4,000
18	KNR 4-01 0919/03	Wymiana okuć okiennych - haki wiatrowe		
			szt	8,000
19	KNR 4-01 1209/13	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanych podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,52m2		
			szt	4,000
20	KNR 2-02 1509/01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) podłóg drewnianych podłoga w pokoju 5,45*4,26		
			m2	23,217
		razem	m2	23,217
21	KNR 4-01 0820/03	Przybicie do podłóg płyt OSB g=18mm kuchnia 5,37*2,41 korytarz 1,98*1,98		
			m2	12,942
			m2	3,920
		razem	m2	16,862

Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. Kosciuszki 65

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
22	KNR 2-02 1113/08	Listwy przyścienne drewniane		
		kuchnia 5,37*2+2,41*2	m {listew	15,560
		korytarz 1,98*4	m {listew	7,920
		razem	m {listew	23,480

INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych
Józef Kopiczko
Up. bud. S.W-114/88

Remont 2szt główek kominowych na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej 1-go Maja 19

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0419/02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5m	szt	2,000
2	KNNR 3 0601/01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach bez względu na ilość strona zachodnia 2 szt $(1,72+0,85)/2*1,6*4+1,72*0,4*2+0,85*0,4*2$	m2 (tynku)	10,280
		razem	m2 (tynku)	10,280
3	KNR 4-01 0212/04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych 1,7*0,5*2	m2	1,700
		razem	m2	1,700
4	KNR 2-02s 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli	t	0,042
5	KNR 2-02s 0219/05	Nakrywy atyk ścian ogniowych i kominów o średniej gr.7cm-główki kominowe 1,8*0,6*2	m2	2,160
		razem	m2	2,160
6	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km ściany kominów 10,28*0,04 czapki kominowe 1,7*0,5*2*0,05	m3	0,411
		razem	m3	0,085
			m3	0,496
7	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 3) ściany kominów 10,28*0,04 czapki kominowe 1,7*0,5*2*0,05	m3	0,411
		razem	m3	0,085
			m3	0,496
8	KNR 2-02s 0901/01	Tynki zwykłe kat.II ścian płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) wykonywane ręcznie strona zachodnia 2 szt $(1,72+0,85)/2*1,6*4+1,72*0,4*2+0,85*0,4*2$	m2	10,280
		razem	m2	10,280
9	KNR 0-23 2614/02	Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER lub równoważnym z cegły płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki styropiang=5cm, tynk silikatowy strona zachodnia 2 szt $(1,72+0,85)/2*1,6*4+1,72*0,4*2+0,85*0,4*2$	m2	10,280
		razem	m2	10,280
10	KNR 0-23 2614/10	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków w systemie STOPTER płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki 3,68*2+0,4*2+1,72*4+0,85*4+2,13*4	m	26,960
		razem	m	26,960
11	KNR K-05 0209/02	Montaż wylazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym	kpl	1,000
12	NNRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm		

Remont 2szt główek kominowych na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej 1-go Maja 19

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1,9*0,76*2	m2	2,888
		razem	m2	2,888
13	Kalkulacja indywidualna	ekspertyza kominiarska o drożności przewodów wentylacyjnych	kpl	1,000
14	Kalkulacja indywidualna	Montaż siatek na wylotach przewodów wentylacyjnych z siatki Zn g=1,5mm o okach 0,3cm*0,3cm	kpl	1,000
15	KNR 2-02s 1610/08	Rusztowania ramowe zewnętrzne przesuwne o wys. do 10m	kolumnę	2,000
16	KNR K-05 0207/01	Montaż zabezpieczeń przeciwśnieżnych z płotkiem na dachach	m	18,000

INSPEKTOR NADZORU
 Robót Budowlanych
Józef Kopiczko
 Upr. bud SI W-714/88