ul. Kościuszki 88

Przedmiar

Budynek mieszkalny - wymiana drzwi wejściowych do klatki

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0432/02	Wyjęcie ościeżnic o powierzchni od 1 do 2m2 ze ścian drewnianych		
		1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
2	KNR 2-02 1019/08	Analogia - Skrzydła drzwiowe płytowe zewnętrzne, pokryte blachą tłoczoną z okleiną PWC, fabrycznie wykończone, ocieplone pianką poliuretanową,wzmocnione wraz z ościeżnicą. Zaopatrzone w samozamykacz i stopkę.		
		0,9*2,05	m2	1,845
		razem	m2	1,845
3	KNR 4-01 0404/01	Uzupełnienie i uszczelnienie miejsc po otworach w ścianach drewnianych z bali		
		2,05*0,5*2	m2	2,050
		razem	m2	2,050
4	KNR 4-01 0404/02	Uzupełnienie i uszczelnienie miejsc po otworach w ścianach drewnianych z krawędziaków		
		(2,05+1,2)*0,8	m2	2,600
		razem	m2	2,600
5	KNR 2-02 2006/03	Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach		
		1,2*2,4*2*50%	m2	2,880
		razem	m2	2,880
6	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm		
		5,76*50%	m2	2,880
		razem	m2	2,880

Jan Wincenty Zaręba
Inspektor Nadzoru Rob. Budowlanych
Nr upr.bud. SUW 56/81

Stolarka drzwiowa: **<u>Kościuszki 88 – w bramie</u>**

1. Drzwi zewnętrzne
   - z blachy tłoczonej pokrytej folią drewnopodobną PVC w kolorze brązowym
   - wyposażone w jeden zamki patentowy
   - izolacja cieplna z pianki poliuretanowej
   - ościeżnica metalowa
   - 3 szt. zawiasów
   - samozamykacz
   - stopka ogranicznika



Jan Wincenty Zaręba
Inspektor [illegible] budowlanych
Nr uprawnień [illegible]/81