Budynek mieszkalny - remont komina

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0212/04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych		
		2,1*0,7	m2	1,470
		razem	m2	1,470
2	KNR 4-01 0310/02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5m3 - przy użyciu cegły klinkierowej pełnej		
		1,9*0,6*0,8	m3	0,912
		czapka kominowa z cegły 2,02*0,72*0,13	m3	0,189
		razem	m3	1,101
3	KNR 4-01 0419/03	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5m		
		1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
4	KNR 4-01 0420/03	Wykonanie pomostów pochyłych na dachu		
		6,0*0,8	m2	4,800
		razem	m2	4,800
5	KNR 4-01 0420/04	Wykonanie daszków zabezpieczających		
		(2,8*2)*2	m2	11,200
		razem	m2	11,200
6	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
		1,47*0,08+1,9*0,6*0,8	m3	1,030
		razem	m3	1,030
7	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
		(Krotność= 3)		
		1,03	m3	1,030
		razem	m3	1,030
8		Zajęcie chodnika		
			kpl	1,000

Jan Wincenty Zaręba
Inspektor Nadzoru Rob. Budowlanych
Nr upr.bud. SLW-66/81