Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Kanalizacja sanitarna - ul. Em. Plater 26A		
1	KNR 2-01 0217/02	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3	m3	36,800
2	KNR 2-01 0230/02	Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii IV na odległość do 10m	m3	36,800
3	KNR 2-01 0236/03	Zagęszczenie gruntu sypkiego kategorii I-III w wykopie zagęszczarkami	m3	36,800
4	KNR 2-01 0610/01	Podsypka filtracyjna z piasku z przygotowaniem kruszywa o grubości 15 cm	m3	0,240
5	KNR 2-28 0503/02	Rury z PCW kielichowe o średnicy nominalnej 200mm	m	4,000
6	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie otworu w kręgu betonowym studni - podłączenie do istniejacej studni	szt	1,000
7	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie betonowego dna w istniejącej studni	szt	1,000
8	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie istniejących studni	szt	1,000

INSPEKTOR NADZORU
Robót Sanitarnych
Wiesław Lukowicz
Upr. SUW 97/81


11703/2
31A
26A
24
m3 10104
24A
m4 10105
24B
10111
m4
22
11442/1
m3
11442/2
11448
11449/4
tryl.
ch.pt.
ch.polb.
asf.
polb.
v ZUD/793/2005