Remont 2szt główek kominowych na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej 1-go Maja 19

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	KNR 4-01 0419/02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5m	szt	2,000
2	KNNR 3 0601/01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach bez względu na ilość		
		strona zachodnia 2 szt (1,72+0,85)/2*1,6*4+1,72*0,4*2+0,85*0,4*2	m2 (tynku)	10,280
		razem	m2 (tynku)	10,280
3	KNR 4-01 0212/04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych		
		1,7*0,5*2	m2	1,700
		razem	m2	1,700
4	KNR 2-02s 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli	t	0,042
5	KNR 2-02s 0219/05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej gr.7cm-głowki kominowe		
		1,8*0,6*2	m2	2,160
		razem	m2	2,160
6	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
		ściany kominów 10,28*0,04	m3	0,411
		czapki kominowe 1,7*0,5*2*0,05	m3	0,085
		razem	m3	0,496
7	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 3)		
		ściany kominów 10,28*0,04	m3	0,411
		czapki kominowe 1,7*0,5*2*0,05	m3	0,085
		razem	m3	0,496
8	KNR 2-02s 0901/01	Tynki zwykłe kat.II ścian płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) wykonywane ręcznie		
		strona zachodnia 2 szt (1,72+0,85)/2*1,6*4+1,72*0,4*2+0,85*0,4*2	m2	10,280
		razem	m2	10,280
9	KNR 0-23 2614/02	Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER lub równoważnym z cegły płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki styropiang=5cm, tynk silikatowy		
		strona zachodnia 2 szt (1,72+0,85)/2*1,6*4+1,72*0,4*2+0,85*0,4*2	m2	10,280
		razem	m2	10,280
10	KNR 0-23 2614/10	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków w systemie STOPTER płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki		
		3,68*2+0,4*2+1,72*4+0,85*4+2,13*4	m	26,960
		razem	m	26,960
11	KNR K-05 0209/02	Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym	kpl	1,000
12	NNRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm		

Remont 2szt główek kominowych na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej 1-go Maja 19

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1,9*0,76*2	m2	2,888
		razem	m2	2,888
13	Kalkulacja indywidualna	ekspertya kominiarska o droznosci przewodów wentylacyjnych	kpl	1,000
14	Kalkulacja indywidualna	Momtaz siatek na wylotach przewodów wentylacyjnych z siatki Zn g=1,5mm o okach 0,3cm*0,3cm	kpl	1,000
15	KNR 2-02s 1610/08	Rusztowania ramowe zewnętrzne przesuwne o wys. do 10m	kolumnę	2,000
16	KNR K-05 0207/01	Montaż zabezpieczeń przeciwśnieżnych z płotkiem na dachach	m	18,000

INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych
Józef Kopiczko
Uprawn. buud. SLW-114/88