

Budynek mieszkalny. Roboty remontowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty rozbiórkowe				
1	KNR 4-01 0426/04	Rozebranie obicia ścian z płyt wiórowo-cementowych i spłśnionych pom. wc. (0,91+1,90)*3,20*2	m2	17,984
		razem	m2	17,984
2	KNR 4-01 0427/05	Rozebranie ścianek działowych z łąt i rygli pom wc. (0,91+1,90)*3,20	m2	8,992
		razem	m2	8,992
3	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej pom wc. 0,91*1,90 przy zlewie 1,67*0,91	m2	1,729
			m2	1,520
		razem	m2	3,249
4	KNR-W 3 0614/05	Rozebranie okładziny ściennej (1,67+1,10)*1,60+1,90*1,60+0,91*1,60	m2	8,928
		razem	m2	8,928
5	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej 3,249	m2	3,249
		razem	m2	3,249
6	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3,49*2,83 -(3,49*0,91)	m2	9,877
			m2	-3,176
		razem	m2	6,701
7	KNR 4-01 0428/03	Rozebranie podłóg białych na wpust- kuchnia 2,83*3,49	m2	9,877
		razem	m2	9,877
8	KNR 4-01 0428/04	Rozebranie legarów kuchnia 9,877	m	9,877
		razem	m	9,877
Posadzki				
9	KNR 2-02 0616/02	Izolacje poziome z dwóch warstw papy asfaltowej na sucho 3,249	m2	3,249
		razem	m2	3,249
10	KNR 2-02 0410/01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - analogia obicie podłóg w kuchni deskami ażurowo, przyjeto 50% powieezchni 9,877*0,50	m2	4,939
		razem	m2	4,939
11	KNR 4-01 0820/03	Przybicie do podłóg płyt OSB gr 18 mm 9,877	m2	9,877
		razem	m2	9,877
12	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej 9,877	m2	9,877
		razem	m2	9,877
13	KNR 4-01 0411/07	Wymiana listew przyściennych (2,83+3,94)*2+3,20*2+1,20*2 -(0,80*2+0,70*2)	m	22,340
			m	-3,000
		razem	m	19,340
14	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej do materiałów doliczyć koszt podkładu Pokoje 2,53*5,70+2,36*5,70	m2	27,873
		razem	m2	27,873
Malowanie - Tynki				
15	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu 8,928	m2	8,928

Budynek mieszkalny. Roboty remontowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
			razem	m2	8,928
16	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2- sufity 2,83*3,49+2,53*5,70+2,36*5,70	m2	37,750	
			razem	m2	37,750
17	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku sufitu 37,75	m2	37,750	
			razem	m2	37,750
18	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 37,75	m2	37,750	
			razem	m2	37,750
19	KNR 4-01 1206/04	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian Kuchnia (3,49+1,63)*2*1,50 Łazienka (1,05+1,65)*2*1,50 -(0,80*2,00*1,50*2+0,70*1,50*2)	m2	15,360	
			m2	8,100	
			m2	-6,900	
			razem	m2	16,560
20	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2- ściany (2,83+3,49)*2*3,20+(2,53+5,70)*2*3,20+(2,36+5,70)*2*3,20 minus lamperje -16,56	m2	144,704	
			m2	-16,560	
			razem	m2	128,144
21	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 128,144	m2	128,144	
			razem	m2	128,144
22	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 128,144	m2	128,144	
			razem	m2	128,144
23	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50mm 9,20	m	9,200	
			razem	m	9,200
		Ścianki działowe			
24	KNR 2-02 2003/02	Ścianki działowe GR 100-01 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowa płyta wodoodporna (1,05+1,65)*3,20 -(0,70*2,05)	m2	8,640	
			m2	-1,435	
			razem	m2	7,205
25	KNR 2-02 0613/06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho gr 10 cm 7,205	m2	7,205	
			razem	m2	7,205
26	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 7,205*2	m2	14,410	
			razem	m2	14,410
27	KNR 2-02 1505/07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem 14,41	m2	14,410	
			razem	m2	14,410
		Stolarka drzwiowa			
28	KNR 2-02 1016/02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD7 1,00	szt	1,000	
			razem	szt	1,000
29	KNR 2-02 1017/04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni ponad 0,20m2 - między pokojami 2,05*0,80	m2	1,640	
			razem	m2	1,640
30	KNR 2-02 1016/02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD7 do łazienki 1,00	szt	1,000	

Budynek mieszkalny. Roboty remontowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
			razem	szt	1,000
31	KNR 2-02 1017/03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni do 1,60m ² - szyba o powierzchni do 0,20m ² - łazienkowe 0,70*2,05		m ²	1,435
			razem	m ²	1,435
32	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m ² 1,00		szt	1,000
			razem	szt	1,000
33	KNR 2-02 1016/02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD7 do łazienki 1,00		szt	1,000
			razem	szt	1,000
34	KNR 2-02 1017/04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni do 1,60m ² - szyba o powierzchni ponad 0,20m ² z kuchni do pokoju 2,05*0,80		m ²	1,640
			razem	m ²	1,640
35	KNR 4-01 0708/03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłozach z cegiel, pustaków ceramicznych, betonów 2,05*2+0,80		m	4,900
			razem	m	4,900
36	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 17,984*0,03+8,992*0,05+3,249*0,003+8,928*0,003+3,249*0,08+9,817*0,002		m ³	1,305
			razem	m ³	1,305
37	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 4) 1,305		m ³	1,305
			razem	m ³	1,305

30-11-2015
INSPEKTOR NADZORU
 Robót Budowlanych
Jan Jaschowski
 Dł. 2015/121/87