Zamawiający:
Wspólnota Mieszkaniowa
Aleksandra Putry 1
Adres: ul. Wigierska 32
16 – 400 Suwałki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Robót remontowych polegających na :

Nazwa zamówienia :

Wykonanie robót budowlanych obejmujących remont ciągu pieszego wzdłuż budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Aleksandra Putry 1 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w 2016 r.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień :
Kod CPV: 45 233251-3 Wymiana nawierzchni

Opracował Jan Zaręba - Inspektor nadzoru robót budowlanych.

I Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest :

Remont ciągu pieszego przed budynkiem Wspólnoty Mieszkaniowej Aleksandra Putry 1 w Suwałkach realizowany w ramach inicjatyw inwestycyjnych w 2016 r.

II. Opis stanu istniejącego:

Istniejący ciąg pieszy wykonany z płytek betonowych o wymiarach 50x50x7cm i mas bitumicznych uległ daleko idącej degradacji na skutek zmiennych warunków atmosferycznych i działania soli drogowej na powierzchnię betonu. Powstały uszkodzenia powierzchni bitumicznej w postaci spękań, rys oraz kruszenia się warstwy górnej co doprowadza do powstawanie zastoin wód po opadach.

III. Zakres robót remontowych do wykonania

Zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do programu.

1. Rozebranie chodnika z płytek betonowych - 25,60m²
2. Rozebranie ciągów pieszych z mas bitumicznych - 575,00m²
3. Demontaż obrzeży trawnikowych 20x6x100 - 512,00mb
4. Utwardzenie podłoża i wykonanie warstw podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym
5. Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo – piaskowej z zasypaniem spoin pisakiem - 845,65m²
6. Oczyszczenie terenu i wywóz gruzu
7. Regeneracja trawników przy obrzeżach
8. Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót i część graficzna stanowiąca załącznik do niniejszego programu.

IV. Część informacyjna

1. Zamówienie należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego (Dz..U. z 2013 r. poz.1409 z późniejszymi zmianami), normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.
2. Postępowanie z odpadami powstałymi w toku wykonywania robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst jednolity : Dz. U. z 2013 roku poz. 21 z późniejszymi zmianami).
3. Materiały dostarczone przez wykonawcę powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 z późniejszymi zmianami).

04.03.2016r

Jan Wincenty Zaręba
Inspektor Nadzoru Rob. Budowlanych
Nr upr.bud. SUW-66/81

Ciągi piesze - modernizacja

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-31 0801/07	Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4cm		
		64,5*3,0+63,0*2,5+15,0*6,0+67,0*2,0+3,0*1,6+5,2*3,0+3,0*0,6+3,0*1,2+3,0*1,8	m2	606,200
		razem	m2	606,200
2	KNR 2-31 0801/08	Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4cm - za każdy dalszy 1cm		
		(Krotność= 4)		
		575,00	m2	575,000
		razem	m2	575,000
3	KNR 2-31 0815/01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej		
		32,0*0,8	m2	25,600
		razem	m2	25,600
4	KNR 2-31 0814/01	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej		
		45*2+36*2+64,5*2+27,0*2+20,5*2+63,0*2	m	512,000
		razem	m	512,000
5	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV		
		67,0*2+18,0*1,2+63,0*2,5+3,0*1,6+5,2*3+27*2+64,5*3+36,0*2+45,0*2+3,0*0,6+3*1,2+3*1,8+10*1,5 +20,5*2,5+32,0*0,8	m2	845,650
		razem	m2	845,650
6	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV		
		67,0*2+18,0*1,2+63,0*2,5+3,0*1,6+5,2*3+27*2+64,5*3+36,0*2+45,0*2+3,0*0,6+3*1,2+3*1,8+10*1,5 +20,5*2,5+32,0*0,8	m2	845,650
		razem	m2	845,650
7	KNR 2-31 0105/03	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm		
		67,0*2+18,0*1,2+63,0*2,5+3,0*1,6+5,2*3+27*2+64,5*3+36,0*2+45,0*2+3,0*0,6+3*1,2+3*1,8+10*1,5 +20,5*2,5+32,0*0,8	m2	845,650
		razem	m2	845,650
8	KNR 2-31 0105/04	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm		
		67,0*2+18,0*1,2+63,0*2,5+3,0*1,6+5,2*3+27*2+64,5*3+36,0*2+45,0*2+3,0*0,6+3*1,2+3*1,8+10*1,5 +20,5*2,5+32,0*0,8	m2	845,650
		razem	m2	845,650
9	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		
		45*2+36*2+64,5*2+27,0*2+20,5*2+63,0*2+18,0*2+32,0*2+1,8*2+1,2*2+0,6*2+5,2+1,6*2	m	627,600
		razem	m	627,600
10	KNR 2-31u1 0300/03	Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej		
		67,0*2+18,0*1,2+63,0*2,5+3,0*1,6+5,2*3+27*2+64,5*3+36,0*2+45,0*2+3,0*0,6+3*1,2+3*1,8+10*1,5 +20,5*2,5+32,0*0,8	m2	845,650
		razem	m2	845,650
11	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km		
		606,20*0,08+575,0*0,3*0,08+25,06*0,05+845,56*0,1	m3	148,105
		razem	m3	148,105
12	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
		(Krotność= 2)		
		148,105	m3	148,105
		razem	m3	148,105
13	KNR 2-21 0207/08	Kultywatorowanie mechaniczne przed orką gruntu kategorii IV		
		6,276*0,02	ha	0,126
		razem	ha	0,126
14	KNR 2-21 0213/01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej o grubości warstwy 2cm na terenie płaskim		
		0,126	ha	0,126
		razem	ha	0,126
15	KNR 2-21 0213/02	Dodatek za każdy 1cm grubości warstwy ziemi żyznej lub kompostowej ponad 2cm ręcznie rozrzuconej na terenie płaskim		
		(Krotność= 3)		
		0,126	ha	0,126

Ciągi piesze - modernizacja

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	ha	0,126
16	KNR 2-21 0404/04	Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie konnej z nawożeniem w gruncie kategorii III		
		0,126	ha	0,126
		razem	ha	0,126

Jan Wincenty Zaręba
Inspektor Nadzoru Rob. Budowlanych
Nr upr.bud. SUW-66/81

Zamawiający:
Wspólnota Mieszkaniowa
Aleksandra Putry 3
Adres: ul. Wigierska 32
16 – 400 Suwałki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Robót remontowych polegających na :

Nazwa zamówienia :

Wykonanie robót budowlanych obejmujących remont ciągu pieszego wzdłuż budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Aleksandra Putry 3 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w 2016 r.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień :
Kod CPV: 45 233251-3 Wymiana nawierzchni

Opracował Jan Zaręba - Inspektor nadzoru robót budowlanych.

I Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest :

Remont ciągu pieszego przed budynkiem Wspólnoty Mieszkaniowej Aleksandra Putry 3 w Suwałkach realizowany w ramach inicjatyw inwestycyjnych w 2016 r.

II. Opis stanu istniejącego:

Istniejący ciąg pieszy wykonany z betonu wylewanego gr. około 15cm, płytek betonowych o wym. 35x35x5 cm i mas bitumicznych uległ daleko idącej degradacji na skutek zmiennych warunków atmosferycznych i działania soli drogowej na powierzchnię betonu. Powstały uszkodzenia powierzchni bitumicznej w postaci spękań, rys oraz kruszenia się warstwy górnej co doprowadza do powstawanie zastoin wód po opadach.

III. Zakres robót remontowych do wykonania

Zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do programu.

1. Rozebranie ciągów pieszych z masy betonowej - 345,05m²
2. Rozebranie ciągów pieszych z płytek betonowych - 293,10m²
3. Rozebranie ciągów pieszych z mas bitumicznych - 91,40m²
4. Demontaż obrzeży trawnikowych 20x6x100 - 408,20mb
5. Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW - 65,00mb
6. Budowa studni kablowych SK1 i SKR1
7. Utwardzenie podłoża i wykonanie warstw podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym
8. Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo – piaskowej z zasypaniem spoin pisakiem - 532,30m²
9. Oczyszczenie terenu i wywóz gruzu
10. Regeneracja trawników przy obrzeżach
11. Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót i część graficzna stanowiąca załącznik do niniejszego programu.

IV. Część informacyjna

1. Zamówienie należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego (Dz..U. z 2013 r. poz.1409 z późniejszymi zmianami), normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.
2. Postępowanie z odpadami powstałymi w toku wykonywania robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst jednolity : Dz. U. z 2013 roku poz. 21 z późniejszymi zmianami).
3. Materiały dostarczone przez wykonawcę powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 z późniejszymi zmianami).

04.03.2016r

Jan Wincenty Zaręba
Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych
Nr upr.bud. SUW-66/81

Ciągi piesze

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-31 0801/03	Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości 12cm		
		47,8*2,5+24,5*2,5+3*2,5+3,0*2,5+3,0*2,5+3,5*1,6+55,0*2,0+2,0*3+2,0*2,6+2,8*2,5+5,0*1,6	m2	345,050
		razem	m2	345,050
2	KNR 2-31 0801/07	Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4cm		
		30,0*2,5+8,2*2	m2	91,400
		razem	m2	91,400
3	KNR 2-31 0801/08	Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4cm - za każdy dalszy 1cm		
		(Krotność= 4)		
		91,4	m2	91,400
		razem	m2	91,400
4	KNR 2-31 0814/01	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej		
		36,0*2+25*2+47*2+3*2+2,6*2+3*2+3,5*2+24*2+55*2+5*2	m	408,200
		razem	m	408,200
5	KNR 2-31 0815/01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej		
		47*2,5+55*2+3,5*1,6+3,0*2,5+3*2,5+18*2,5	m2	293,100
		razem	m2	293,100
6	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV		
		10*3+25*2+27,5*2,5+73,5*2,5+55*2,5+5*1,6+3,5*2,5+3*2,5+3*2,5+3,5*2,5+2*3+2*2,6+1,8*2+2,8*2,5	m2	532,300
		razem	m2	532,300
7	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV		
		10*3+25*2+27,5*2,5+73,5*2,5+55*2,5+5*1,6+3,5*2,5+3*2,5+3*2,5+3,5*2,5+2*3+2*2,6+1,8*2+2,8*2,5	m2	532,300
		razem	m2	532,300
8	KNR 2-31 0105/03	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm		
		10*3+25*2+27,5*2,5+73,5*2,5+55*2,5+5*1,6+3,5*2,5+3*2,5+3*2,5+3,5*2,5+2*3+2*2,6+1,8*2+2,8*2,5	m2	532,300
		razem	m2	532,300
9	KNR 2-31 0105/04	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm		
		10*3+25*2+27,5*2,5+73,5*2,5+55*2,5+5*1,6+3,5*2,5+3*2,5+3*2,5+3,5*2,5+2*3+2*2,6+1,8*2+2,8*2,5	m2	532,300
		razem	m2	532,300
10	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		
		408,2	m	408,200
		razem	m	408,200
11	KNR 2-31u1 0300/03	Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej		
		10*3+25*2+27,5*2,5+73,5*2,5+55*2,5+5*1,6+3,5*2,5+3*2,5+3*2,5+3,5*2,5+2*3+2*2,6+1,8*2+2,8*2,5	m2	532,300
		razem	m2	532,300
12	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km		
		345*0,12+91,4*0,08+532,3*0,01	m3	54,035
		razem	m3	54,035
13	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
		(Krotność= 2)		
		345*0,12+91,4*0,08+532,3*0,01	m3	54,035
		razem	m3	54,035
14	KNR 2-21 0207/08	Kultywatorowanie mechaniczne przed orką gruntu kategorii IV		
		4,082*0,02	ha	0,082

Za zgodność z oryginałem
Z-ca KIEROWNIKA 21.03.2016
Działu Eksploatacji
mgr inż. Irena Zdanio

Ciągi piesze

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	ha	0,082
15	KNR 2-21 0213/01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej o grubości warstwy 2cm na terenie płaskim		
		4,082*0,02	ha	0,082
		razem	ha	0,082
16	KNR 2-21 0213/02	Dodatek za każdy 1cm grubości warstwy ziemi żyznej lub kompostowej ponad 2cm ręcznie rozrzuconej na terenie płaskim (Krotność= 3)		
		4,082*0,02	ha	0,082
		razem	ha	0,082
17	KNR 2-21 0404/04	Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie konnej z nawożeniem w gruncie kategorii III		
		4,082*0,02	ha	0,082
		razem	ha	0,082

Jan Wincenty Zaręba
Inspektor Nadzoru Rob. Budowlanych
Nr upr.bud. SUW-66/81

Za zgodność z oryginałem
Z-ca KIEROWNIKA
Działu Eksploatacji
mgr inż. Irena Zdanio
Suwałki, dnia 21.03.2016

Budowa kanału technologicznego

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Budowa parkingu przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Pułaskiego 81, 81A i Putry 5 w Suwałkach		
		Budowa kanału technologicznego		
1		Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PCWw gruncie kategorii III, 1-warstwowej, 2-rury w warstwie	m	65,000
2		Budowa studni kablowych prefabrykowanych wieloelementowych w gruncie kat.III. Studnie SK1 i SKR1	studnia	2,000

Zamawiający:
Wspólnota Mieszkaniowa
Wesoła 10
Adres: ul. Wigierska 32
16 – 400 Suwałki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Robót remontowych polegających na :

Nazwa zamówienia :

Wykonanie robót budowlanych obejmujących remont ciągu pieszego wzdłuż budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Wesoła 10 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w 2016 r.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień :
Kod CPV: 45 233251-3 Wymiana nawierzchni

Opracował Jan Zaręba - Inspektor nadzoru robót budowlanych.

I Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest :

Remont ciągu pieszego przed budynkiem Wspólnoty Mieszkaniowej Wesoła 10 w Suwałkach realizowany w ramach inicjatyw inwestycyjnych w 2016 r.

II. Opis stanu istniejącego:

Istniejący ciąg pieszy wykonany z mieszanek żwirowo-piaskowych w obramowaniu z krawężnika betonowego. Powierzchnia po opadach deszczu ulega rozmywaniu, zastoiny wody uniemożliwiają korzystanie z dojścia do budynku od strony północnej.

III. Zakres robót remontowych do wykonania

Zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do program

1. Demontaż obrzeży z krawężnika - 14.20mb
2. Wykonanie koryta ciągu pieszego - 63,80m²
3. Utwardzenie podłoża i wykonanie warstw podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym
4. Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo – piaskowej z zasypaniem spoin pisakiem - 58,00m²
5. Oczyszczenie terenu i wywóz gruzu
6. Regeneracja terenu przy obrzeżach
7. Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót i część graficzna stanowiąca załącznik do niniejszego programu.

IV. Część informacyjna

1. Zamówienie należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego (Dz..U. z 2013 r. poz.1409 z późniejszymi zmianami), normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.
2. Postępowanie z odpadami powstałymi w toku wykonywania robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst jednolity : Dz. U. z 2013 roku poz. 21 z późniejszymi zmianami).
3. Materiały dostarczone przez wykonawcę powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 z późniejszymi zmianami).

04.03.2016r

Jan Wincenty Zaręba
Inspektor Nadzoru Rob. Budowlanych
Nr upr.bud. SUW-66/81

Przedmiar

Remont chodnika wzdłuż budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Wesoła 10 w ramach LII w 2016r

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-31 0814/03	Rozebranie krawężników wtopionych o wymiarach 12x25cm, na podsypce piaskowej	m	14,20
2	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV (17,3+11,7)*2,2	m2	63,80
		razem	m2	63,80
3	KNR 2-31 0103/02	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV (17,3+11,7)*2,2	m2	63,80
		razem	m2	63,80
4	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm (17,3+11,7)*2,2	m2	63,800
		razem	m2	63,800
5	KNR 2-31 0407/01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 17,3+11,7+9,7+15,3	m	54,000
		razem	m	54,000
6	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podyspce cementowo-piaskowej (17,3+11,7)*2,0	m2	58,000
		razem	m2	58,000
7	KNR 4-01 0108/15	Wywiezienie gruzu żwirobetonowego i żelbetowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	1,800
8	KNR 4-01 0108/16	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 4)	m3	1,800
9	Kalkulacja indywidualna	Opłata za utylizację	m3	1,800

INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych
Józef Kopiecki
Upr. bud. SUW-114/88

Z-ca KIEROWNIKA
Działu Eksploatacji
mgr inż. Irena Zdanio

Za zgodność z oryginałem
Suwałki, dnia 21.03.2016



INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych
Józef Koniczko
Upr. bud. SUW-114/88

KOPIA MAPY ZASADNICZEJ		
Skala mapy		1:500
Miejscowość		Suwałki
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	206301_1
	nazwa	M. Suwałki
Obręb ewidencyjny	identyfikator	206301_1.06
	nazwa	Obręb Nr 06
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000/8
	wysokości	Kronsztadt 60

Poświadcza się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny: PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

Nazwa materiału zasobu: wypis z mapy

Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu: 828-11/200

Data wykonania kopii: 19.01.2015r.

Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ: PODINSPEKTOR Bożena Milewska