Przedmiar

Budynek mieszkalny - płotki przeciwśnieżne - KOŚCIUSZKI 88

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR K-05 0207/01	Analogia - Montaż zabezpieczeń przeciwśnieżnych z płotkiem stalowym (drabinka z systemu Braas lub równoważny) na dachach krytych blachą powlekaną		
		17,5*2	m	35,000
		razem	m	35,000
2		Praca zwyżki i zajęcie chodnika		
			h	4,000

14.03.2016r

Jan Wincenty Zaręba
Inspektor Nadzoru Rob. Budowlanych
Nr upr.bud. SUW-66/81

Przedmiar

Budynek mieszkalny - płotki przeciwśnieżne - KOŚCIUSZKI 80

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR K-05 0207/01	Analogia - Montaż zabezpieczeń przeciwśnieżnych z płotkiem stalowym (drabinka z systemu Braas lub równoważny) na dachach krytych blachą powlekaną		
		15,5+11+4+15	m	45,500
		razem	m	45,500
2		Praca zwyżki i zajęcie chodnika (od str. Kościuszki 3 h)		
			h	5,000

Jan Wincenty Łaręba
Inspektor Nadzoru Rob. Budowlanych
Nr upr.bud. SLW-66/81

Przedmiar

Budynek mieszkalny - płotki przeciwśnieżne - KOŚCIUSZKI 37

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR K-05 0207/01	Analogia - Montaż zabezpieczeń przeciwśnieżnych z płotkiem stalowym (drabinka z systemu Braas lub równoważny) na dachach krytych blachą powlekaną od strony ul Kościuszki i podwórka		
		17,0+10,0	m	27,000
		razem	m	27,000
2		Praca zwyżki i zajęcie chodnika		
			h	2,000

14.03.2016 r

Jan Wincenty Zaręba
Inspektor Nadzoru Rob. Budowlanych
Nr upr.bud. SUW-66/81

Zamawiający:
Gmina Miasto Suwałki
Adres: ul. A. Mickiewicza 1
16 – 400 Suwałki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Robót remontowych polegających na :

Nazwa zamówienia :

Wykonanie zabudowy gzymsu wraz z wymianą rynien dachowych budynku przy ul. Składowej 5 w Suwałkach.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień :
Kod CPV: 45000000 – 7 Roboty budowlane.

Opracował Jan Jakubowski - Inspektor nadzoru robót budowlanych.

Spis zawartości programu funkcjonalno – użytkowego :

- Strona tytułowa .
- Część opisowa programu funkcjonalno – użytkowego .
- Część informacyjna programu funkcjonalno – użytkowego .

I Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie zabudowy gzymsu wraz z wymianą rynien dachowych na budynku stanowiącym własność Gminy Miasta Suwałki przy ul. Składowej 5 w Suwałkach.

II. Opis stanu istniejącego:

Zacieki na gzyms oraz ocieplone ściany podczas opadów deszczu. Brak odpowiednich spadków rynien w kierunku rur spustowych.

III. Zakres robót remontowych do wykonania

1. Rozbiórka pokrycia z papy na szerokość ok. 1,00 mb wzdłuż ściany wschodniej i zachodniej budynku.
2. Wymiana skorodowanych rynien dachowych o przekroju 15 cm na rynny z blachy powlekanej.
3. Rozbiórka oraz ponowny montaż istniejących rur spustowych.
4. Wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej pasa nadrynnowego oraz zabudowy gzymsu.
5. Zabudowa gzymsu deskami grubości 25mm wraz z zakotwieniem do gzymsu kotwami stalowymi.
6. Uzupełnienie pokrycia dachu papą zgrzewalną.

Szczegółowy zakres prac określony jest w przedmiarze robót, który stanowi załącznik do niniejszego programu.

IV. Część informacyjna

1. Zamówienie należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego (Dz..U. z 2016 r. poz. 290), normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.
2. Postępowanie z odpadami powstałymi w toku wykonywania robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity : Dz. U. z 2013 roku poz. 21 z późniejszymi zmianami).
3. Materiały dostarczone przez wykonawcę powinne odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290).

Suwałki, dnia 10.06.2016 r.

INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych
Jan Jankowski
Upr. SUW 121/87

Budynek mieszkalny Roboty dekarskie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Zabudowa gzymsu		
1	KNR 4-01 0519/06	Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych		
		32,52*1,00*2+1,72*1,00*2	m2	68,480
		razem	m2	68,480
2	KNR 4-01 0519/07	Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwsza warstwy papy z dachów betonowych		
		68,48	m2	68,480
		razem	m2	68,480
3	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku		
		Pas nadrynnowy 32,52*0,25*2+1,72*0,25*2	m2	17,120
		razem	m2	17,120
4	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku		
		32,53*2+1,72*2	m	68,500
		razem	m	68,500
5	KNR 4-01 0535/05	Rozbiórka rur spustowych z blachy nadającej się do użytku		
		10,54*5	m	52,700
		razem	m	52,700
6	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku		
		0,40*32,53*2+0,40*32,53*2+1,72*2*0,40	m2	53,424
		razem	m2	53,424
7	KNR 2-22 0601/03	Ścianki obite jednostronnie deskami o grubości 25mm Analogja - skrzynki z desek do zabudowy gzymsu		
		0,40*2*32,53*2+0,30*2*32,53*2+0,40*2*1,72+0,30*2*1,72*2	m2	94,524
		razem	m2	94,524
8	KNNR-W 5 1201/03	Osadzanie w ścianie lub stropie kołków kotwiących M6 - umocowanie deski do gzymsu dwurzędowo co 1 m		
		65,00	szt	65,000
		razem	szt	65,000
9	NNRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm		
		0,40*32,30*2+1,72*2*1,40	m2	30,656
		pas nadrynnowy 17,12	m2	17,120
		razem	m2	47,776
10	KNNR-W 2 0507/02	Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną		
		68,48+32,53*0,15*2+1,72*0,15*2	m2	78,755
		razem	m2	78,755
11	KNR 0-15 0528/04	Rynny dachowe z blachy powlekanej półokrągłe o średnicy 15cm		
		32,53*2+1,70*2	m	68,460
		razem	m	68,460
12	KNR 0-15 0529/03	Analogia - Rury spustowe z BLACHY POWLEKANEJ o średnicy 12cm - bez kosztów rur		
		52,70	m	52,700
		razem	m	52,700

25-04-2016r
INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych