

Budynek mieszkalny - przebudowa główek kominowych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
1	KNR 4-01 0419/03	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5m 6	szt	6,000	
			razem	szt	6,000
2	KNR 4-01 0420/01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu 2,5*6	m	15,000	
			razem	m	15,000
3	KNR 4-01 0420/03	Wykonanie pomostów pochyłych na dachu (2,0*6)*2+(2,0*4)*4	m <sup>2</sup>	56,000	
			razem	m <sup>2</sup>	56,000
4	KNR 4-01 0212/04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych (1,96*0,6)*4+1,6*0,6+2,08*0,6	m <sup>2</sup>	6,912	
			razem	m <sup>2</sup>	6,912
5	KNR 4-01 0350/01	Rozebranie kominów wolno stojących 1,5*0,48*0,6+1,8*0,48*0,6+1,8*0,48*0,8+1,8*0,48*0,8+1,9*0,48*0,9+1,8*0,48*1,2	m <sup>3</sup>	4,190	
			razem	m <sup>3</sup>	4,190
6	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km ((1,96*0,6)*3+1,6*0,6+2,08*0,6)*0,1	m <sup>3</sup>	0,574	
		1,5*0,48*0,6+1,8*0,48*0,6+1,8*0,48*0,8+1,8*0,48*0,8+1,9*0,48*0,9+1,8*0,48*1,2	m <sup>3</sup>	4,190	
			razem	m <sup>3</sup>	4,764
7	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 3) 4,764	m <sup>3</sup>	4,764	
			razem	m <sup>3</sup>	4,764
8	KNR 4-01 0310/02	Analogia - Przemurowanie kominów z cegiel o objętości w jednym miejscu ponad 0,5m <sup>3</sup> - cegła klinkierowa 1,5*0,48*0,74+1,8*0,48*0,74+1,8*0,48*0,94+1,8*0,48*0,94+1,9*0,48*1,04+1,8*0,48*1,34	m <sup>3</sup>	4,903	
			razem	m <sup>3</sup>	4,903
9	KNR K-05 0208/03	Montaż dużych ławeczek kominiarskich na dachach krytych dachówką Braas 6	szt	6,000	
			razem	szt	6,000
10	KNR K-05 0209/02	Montaż wylazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym 4	kpl	4,000	
			razem	kpl	4,000

Jan Wincency Łareba  
Inspektor Nadzoru Rob. Budowlanych  
Nr upr.bud. SUW 66/81