

Remont schodów wejściowych do budynku Zespołu Konserwacji

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0211/05 Wykucie wnęk w ścianach z betonu żwirowego na głębokość do 10cm	m2	0,400
2	KNR 4-04 0504/03 Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych podest 0,9*1,66 stopnice 1,66*0,3*4 podstopnice 0,15*1,66*4+0,1*1,66	m2 m2 m2	1,494 1,992 1,162
	razem	m2	4,648
3	KNR 4-01 0354/13 Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek-analogia krata stalowa (wycieraczka)	szt	1,000
4	KNR 4-01 0322/04 Obsadzenie ram, wycieraczek, wspów stalowych o powierzchni do 0,5m2 w podłogach	szt	1,000
5	KNR 4-01 0211/03 Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach podest 0,9*1,66 stopnice 1,66*0,3*4 podstopnice 0,15*1,66*4+0,1*1,66	m2 m2 m2	1,494 1,992 1,162
	razem	m2	4,648
6	KNR K-21 0202/01 Ręczna naprawa konstrukcji betonowych - wykonanie warstwy szpęgnej w konstrukcjach betonowych niezbrojonych na powierzchniach poziomych podest 0,9*1,66 stopnice 1,66*0,3*4	m2 m2	1,494 1,992
	razem	m2	3,486
7	KNR K-21 0202/02 Ręczna naprawa konstrukcji betonowych - wykonanie warstwy szpęgnej w konstrukcjach betonowych niezbrojonych na powierzchniach pionowych podstopnice 0,15*1,66*4+0,1*1,66	m2	1,162
	razem	m2	1,162
8	KNR 2-02s 1118/01 Posadzki z płytek układanych na klej przygotowanie podłoga (Krotność= 3) podest 0,9*1,66 stopnice 1,66*0,3*4 podstopnice 0,15*1,66*4+0,1*1,66	m2 m2 m2	1,494 1,992 1,162
	razem	m2	4,648
9	KNR 2-02s 1118/10 Posadzki z płytek kamiennych gr=3cm na klej płytki o wym.40x40cm układane metodą zwykłą podest 0,9*1,66 stopnice 1,66*0,3*4 podstopnice 0,15*1,66*4+0,1*1,66	m2 m2 m2	1,494 1,992 1,162
	razem	m2	4,648
10	KNNR-W 3 0601/02 Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na jego ilość na stropach płaskich, belkach i schodach policzki schodów 1,6*0,7/2*2	m2	1,120
	razem	m2	1,120
11	KNR K-21 0202/02 Ręczna naprawa konstrukcji betonowych - wykonanie warstwy szpęgnej w konstrukcjach betonowych niezbrojonych na powierzchniach pionowych podstopnice 0,15*1,66*4+0,1*1,66	m2	1,162
	razem	m2	1,162
12	KNR K-21 0203/02 Ręczna naprawa konstrukcji betonowych niezbrojonych na powierzchniach pionowych przez wypełnienie ubytków o głębokości 5-50mm zaprawą cementowo-polimerową PCC (Krotność= 2) podstopnice 0,15*1,66*4+0,1*1,66	m2	1,162
	razem	m2	1,162
13	KNR K-21 0301/01 Malarskie powłoki ochronne dwuwarstwowe na powierzchniach betonowych poziomych i pionowych nakładane metodą ręczną podstopnice 0,15*1,66*4+0,1*1,66	m2	1,162
	razem	m2	1,162
14	KNR 4-01 0108/09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km podest 0,9*1,66*0,03 stopnice 1,66*0,3*4*0,03 podstopnice 0,15*1,66*4*0,03+0,1*1,66*0,03 policzki schodów 1,6*0,7/2*2*0,02	m3 m3 m3 m3	0,045 0,060 0,035 0,022
	razem	m3	0,162
15	KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 3) podest 0,9*1,66*0,03 stopnice 1,66*0,3*4*0,03 podstopnice 0,15*1,66*4*0,03+0,1*1,66*0,03	m3 m3 m3	0,045 0,060 0,035

Remont schodów wejściowych do budynku Zespołu Konserwacji

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	policzki schodów 1,6*0,7/2*2*0,02	m3	0,022
	razem	m3	0,162
16	KNR 7-12 0101/04 Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości balustrady 0,15*6,8	m2	1,020
	razem	m2	1,020
17	KNR 7-12 0208/04 Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57mm balustrady 0,15*6,8	m2	1,020
	razem	m2	1,020
18	KNR 7-12 0210/04 Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm balustrady 0,15*6,8	m2	1,020
	razem	m2	1,020
19	KNR 4-01 0325/01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 cegły w ścianach z cegieł	m	0.400

INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych

Józef Kopiczko
Lipr. bud. SUW-114/88