

Przedmiar

Remont ściany północnej z wymianą okien piwnicy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	NNRNKB 6 0541/01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm 3,1*0,2	m2	0,620
			razem	m2
2	KNR 4-01 0722/02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kategorii III na ścianach, loggiach, balkonach 3,1*3,05	m2	9,455
			razem	m2
3	KNR K-09 0301/05	Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych	m2	9,455
4	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER	m2	9,455
5	KNR 0-23 0933/02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub CERMIT R 200 o fakturze rustykalnej o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych-analogia tynk renowacyjny	m2	9,455
6	KNR 4-01 1204/03	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków gładkich elewacji	m2	9,455
7	KNR 0-19 0929/03	Wymiana okien zespolonych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,0m2 2*0,7*0,9+4*0,8*0,5	m2	2,860
			razem	m2
8	KNR 4-01 0306/03	Przymurowanie ścianek z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian (Krotność= 2) 0,9*0,7	m2	0,630
			razem	m2
9	KNR 4-01 0707/01	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegieł lub betonowym we wnękach na liczniki o powierzchni 0,5m2 i głębokości 0,4m	szt	2,000
10	KNR 4-01 0708/02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów tynki na ościeżach $3*2*(0,9*2+0,7*2)+4*2*(0,5*2+0,8*2)$	m	40,000
			razem	m
11	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach	szt	1,000

INSPEKTOR NADZORU
Robót BudowlanychJózef Kopiczko
Upr. bud. S/1114/08

Wykaz stolarki okiennej PCV do wymiany w piwnicy budynku mieszkalnego przy ul. Gałaja 23

Zakres zamówienia

- profil PCV 5-komorowy
- okucia obwiedniowe
- zestaw dwuszybowy- szkło float $K \leq 1,0 \text{ W(m}^2 \text{ °K)}$
- dokonanie własnego pomiaru z natury
- demontaż istniejącej stolarki z poddaniem jej utylizacji
- montaż kpl. stolarki z regulacją okuć
- uszczelnienie pianką poliuretanową styku ościeżnic z murem
- obustronne tynki na ościeżach
- obustronne malowanie ościeży

Lp	Budynki mieszkalne	Rysunek	Uwagi
	Gałaja 23	<p style="text-align: center;">WIDOK OD STRONY PIWNICY</p>	<p style="text-align: right;">[m]</p> <p style="text-align: right;">[2 szt]</p>
			<p style="text-align: right;">[4 szt]</p>

INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych

Józef Kopiczko
Upr. bud. SI MA-114/88