

Remont wolnego lokalu nr 3 przy ul. Sejneńskiej 53 w Suwałkach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2		
		kuchnia $(2,52*2+3,5*2)*2,7+3,5*2,52$	m2	41,328
		pokój duży $(4,2*2+3,5*2)*2,7$	m2	41,580
		mały pokój $(3,0*2+3,502)*2,7+3*3,5$	m2	36,155
		razem	m2	119,063
2	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	119,063
3	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		
		$3,5*2,52+3,5*4,2+3,0*3,5$	m2	34,020
		razem	m2	34,020
4	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		
		119,063-34,02	m2	85,043
		razem	m2	85,043
5	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2		
		drzwi $3*0,9*2,05*2*1,75$	m2	19,373
		razem	m2	19,373
6	KNR 4-01 1209/06	Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni ponad 1,0m2		
		okna $1,2*1,8*3*4*1,25$	m2	32,400
		razem	m2	32,400
7	KNR 4-01 0820/03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem		
		$2,52*3,5+3,5*4,2+3,5*3$	m2	34,020
		razem	m2	34,020
8	KNR 2-02 1509/01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) podłóg drewnianych	m2	34,020
9	KNKRB 3 0702/04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi pływiniowych wewnętrznych	m2	1,800

INSPEKTOR NADZORU  
 Robót Budowlanych  
 Józef Kopiczko  
 114/114/88