

Budynek Mieszkalny Roboty ciesielskie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0429/06	Rozbiórki podsufitek z płyt pilśniowych stropów drewnianych Analogia z płyt kartonowo gipsowych 5,62*3,41	m2	19,164
			razem	m2
2	KNR 2-02s 2007/01	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na ścianach z listew drewnianych 19,164	m2	19,164
			razem	m2
3	KNR 2-02s 2006/04	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na stropach na rusztach gr 12 mm 19,164	m2	19,164
			razem	m2
4	NNRNKB 10 2015/04	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z płyt gipsowych, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m ² 19,164	m2	19,164
			razem	m2
5	KNR 2-02s 1505/07	Malowanie farbami emulsyjnymi wew. suchych tynków z gruntowaniem - dwukrotne 19,164	m2	19,164
			razem	m2

INSPEKTOR NADZORU
 Robót Budowlanych
Jan Jakubowski
 Upr. 121/67