

Budynek użytkowy przy ul Kosciuszki 71 w Suwałkach oficyna północna- remont klatki schodowej, pomieszczenia 2/8 i sanitariatu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
1	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 22,92			
			m2	22,920	
			razem	m2	22,920
2	KNR 4-01 0820/03	Ułożenie płyty OSB celem wyrównania posadzki istniejącej 22,92			
			m2	22,920	
			razem	m2	22,920
3	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej - panele bezklejowe, klasa ścieralności 4, lastwy przyściennie z PVC 22,92			
			m2	22,920	
			razem	m2	22,920
4	KNR 0-19 0931/06	Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe-szkło bezpieczne 1,27*2,3			
			m2	2,921	
			razem	m2	2,921
5	KNR 4-01 0708/02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów 1,27+2,3*2			
			m	5,870	
			razem	m	5,870
6	KNR 0-12 1121/01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną - przygotowanie podłoża $((0,18+0,25)*1,08)*35$			
			m2	16,254	
			razem	m2	16,254
7	KNR 0-12 1121/05	Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną o wymiarach 30x30cm - gres antypoślizgowy, rąbkowany na stopnie schodowe wewnętrzne, zaprawa klejowa wysoko elastyczna 16,254			
			m2	16,254	
			razem	m2	16,254
8	KNR 0-12 1118/09	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą kombinowaną $(2,23*2,51-0,75*1,08)*2+(1,58*2,23)*2+1,8*2,5$			
			m2	21,121	
			razem	m2	21,121
9	KNR 0-12 1122/03	Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną o wysokości 20cm - przygotowanie podłoża $2,25+1,17+1,08+1,58+1,0+2,51+0,48+2,23+1,75+2,25+1,17+1,08+1,58+1,0+1,98+2,23+2,15+1,55+1,8+1,55$			
			m	32,390	
			razem	m	32,390
10	KNR 0-12 0829/01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża $(1,92*4+1,68*3)*1,4-(0,9*3*1,4)$			
			m2	14,028	
			razem	m2	14,028
11	KNR 0-12 0829/06	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą 14,028			
			m2	14,028	
			razem	m2	14,028
12	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 2			
			szt	2,000	
			razem	szt	2,000
13	KNR 2-02 1016/01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD1 2			
			szt	2,000	
			razem	szt	2,000
14	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 $(0,8*2,05)*2$			
			m2	3,280	
			razem	m2	3,280
15	KNR 0-28 2630/02	Tynki strukturalne zamiast lamperii na schodach 32,39*1,4			
			m2	45,346	
			razem	m2	45,346
16	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 32,39*1,6			
			m2	51,824	
			razem	m2	51,824
17	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 51,824			
			m2	51,824	

Budynek użytkowy przy ul Kosciuszki 71 w Suwałkach oficyna północna- remont klatki schodowej, pomieszczenia 2/8 i sanitariatu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
			razem	m2	51,824
18	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2,23*6,45+1,8*2,65		m2	19,154
			razem	m2	19,154
19		Wycena własna - wymiana sedesu wraz z wyposażeniem i podłączeniem, umywalka z wyposażeniem 1		kom.	1,000
		- WYMIANA WSTĘPU NA WSTĘP TYPU „KOMPAKT”	razem	kom.	1,000

- WYMIANA ZANORU DOPŁYWOWEGO WRAZ Z PRZYKŁACZEM ELASTYCZNYM W OPŁOCIE METALOWYM DO BRKUCZKI
- WYMIANA UMYWALKI Z BIFONEM I BATERIA

Jan Wincenty Zaręba
Inspektor Nadzoru Rob. Budowlanych
Nr upr.bud. SUW-66/81