

Budynek mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4,16*3,3	m2	13,728
			razem	m2
2	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej 4,16*3,3	m2	13,728
			razem	m2
3	KNR 4-01 0803/02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko 4,16*3,3	m2	13,728
			razem	m2
4	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej 4,16*3,3	m2	13,728
			razem	m2
5	KNR 4-01 1001/02	Przestawienie pieców licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objętości do 1,0m3 z wymianą lub bez wymiany osprzętu + osprzęt (rura zapieczowa, drzwiczki podwójnw, ruszt żeliwny, drzwiczki wyczystkowe) 0,8*0,6*1,87	m3	0,898
			razem	m3
6	KNR 4-01 1003/04	Przestawienie trzonów o trzech ścianach licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi 0,8*0,9*0,84+0,8*0,3*0,74	m3	0,782
			razem	m3
7	KNNR-W 3 0703/02	Bouzerie z listew - demontaż R x 0,2 4,16*1,4+(2,4+1,2)*1,2	m2	10,144
			razem	m2
8	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 pokój 2,58*5,6+(2,58*2+5,6*2)*3,4-1,14*1,86*2 kuchnia 4,16*3,3+(4,16+3,3*2)*3,4 przedpokój (2,14+2,31+1,76)*2,35	m2	65,831
			m2	50,312
			m2	14,594
			razem	m2
9	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 1mm 130,737	m2	130,737
			razem	m2
10	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach łazienka (1,9+2,4+1,2+0,8)*3,4	m2	21,420
			razem	m2
11	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem (2,58+2,58+5,6+5,6)*3,4+(4,16*2+3,3*2)*3,4+(1,9+2,4+1,2)*3,4+(2,14+1,76+2,31)*2,35	m2	139,646
			razem	m2
12	KNR 4-01 1105/02	Szklenie ram okiennych lub drzwiowych metalowych zdejmowanych na kit podwójny szkłem płaskim ciągnionym bezbarwnym lub matowym grubości 2-3mm, powierzchnia szyby do 0,5m2 (1,1*0,4)*5	m2	2,200
			razem	m2
13	KNR 4-01 1209/06	Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni ponad 1,0m2 (1,14*1,86)*2	m2	4,241
			razem	m2
14	KNR 4-01 1209/08	Malowanie jednokrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 (0,8*2,05)*2+0,7*2,05+0,95*2,05	m2	6,663
			razem	m2
15	KNR 4-01 1215/07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych - posadzka z płytek PVC bardzo mocno zabrudzona 4,16*3,3	m2	13,728
			razem	m2
16	KNR 4-01 1206/05	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian (1,2+2,4)*2*1,4	m2	10,080
			razem	m2

Budynek mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
17	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 13,728*0,05+0,878+0,782	m3	2,346
		razem	m3	2,346
18	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km x 4 2,346*4	m3	9,384
		razem	m3	9,384

Jan Winiarczyk Zaręba
Inspektor ds. Nadzoru Budowlanych
Nr. 1234567890 SUW-66/81