

Tabela przedmiaru robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE	
Dział nr 1.1. ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE DACHU	
1. KNR 4-01 0420-0400 Wykonanie daszków zabezpieczających wokół budynku w obszarze robót 1.Ustawienie zastaw zabezpieczających.2.Ułożenie pomostów transportowych z desek lub bali.3.Ustawienie daszków zabezpieczających.4.Rozebranie wymienionych konstrukcji.	11,4000
1. KNR 4-01 0420-0100 Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu 1.Ustawienie zastaw zabezpieczających.2.Ułożenie pomostów transportowych z desek lub bali.3.Ustawienie daszków zabezpieczających.4.Rozebranie wymienionych konstrukcji.	5,7000
3. KNR 2-02 1604-0200 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m 1.Wyrównanie terenu. 2.Montaż i usztywnienie rusztowań. 3.Montaż pionów komunikacyjnych. 4.Zawieszenie drabinek. 5.Ułożenie i przekładanie pomostów roboczych i zabezpieczających. 6.Montaż poręczy ochronnych i desek krawężnikowych. 7.Wykonanie otworów i kolków drewnianych, obsadzenie haków i zamocowanie rusztowań. 8.Wykonanie daszków nad wejściami. 9.Transport poziomy i pionowy elementów i materiałów. 10.Okresowe sprawdzanie sztywności konstrukcji rusztowań. 11.Demontaż rusztowań. 12.Oczyszczenie, posegregowanie elementów rusztowań i przygotowanie do przewozu.	11,4000
4. KNR 4-01 0701-0300 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej o pow. do 5m2 na: ścianach, filarach pilastrach - analogia kominy nad dachem 1.Ręczne odbicie tynków bez względu na rodzaj podłoża.2.Usunięcie otrzciniwania, osiatkowania lub dranic.3.Oczyszczenie spoin muru w miejscu odbitego tynku.	20,0000
5. KNR 4-04 0102-0300 Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowej w budynkach o wysokości do 9m powyżej terenu - analogia kominy nad dachem 1.Wniesienie lin zabezpieczających i umocowanie ich do uprzednio ustawionych pionów drabin lub innych rusztowań.2.Rozebranie murów i słupów (filarów) bez względu na rodzaj i wymiary cegły przy użyciu klinów i oskardów.3.Obniżanie pionów z drabin w miarę postępu robót.4.Rozebranie murów o wysokości do 9 m, wolnostojących z cegły przy użyciu klinów, młotków i oskardów.5.Usunięcie gruzu na zewnątrz budynku poprzez uprzednio ustawione rynny.	2,5100
6. KNR 4-01 0412-0200 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu; krokwi zwykłych i kleszczy - konstrukcja pod pokrycie dachu 1.Podstemplowanie konstrukcji dachowej.2.Usunięcie zniszczonych elementów.3.Wybranie materiału, wymierzenie oraz przygotowanie nowych elementów z wykonaniem gniazd i zaciosów.4.Dopasowanie wykonanych elementów do istniejącej konstrukcji.5.Zamontowanie elementów z wykonaniem połączeń.6.Rozebranie podstemplowania.	3,5400

Opis robót	Ilość robót
<p>7. KNR 4-01 0530-0200</p> <p>Uzupełnienie obrębek blacharskich murów ogniowych, koszy i okapów z blachy ocynkowanej - pokrycie otworów po kominach</p> <p>1.Ręczne cięcie blachy.2.Zaginanie brzegów i składanie w elementy.3.Wykonanie rąbków stojących lub leżących i nakładek, krycie i umocowanie na gwoździe.4.Krycie na rąbek lub zakładkę z polutowaniem i umocowaniem.</p> <p>Jednostka: m2</p>	5,5400
<p>8. KNR 4-01 0108-1100</p> <p>Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km</p> <p>1.Zaladowanie odspojonej ziemi lub gruzu na środki transportowe.2.Wywiezienie na odległość do 1 km.3.Wyladowanie ze środków transportowych.</p> <p>Jednostka: m3</p>	2,9100
<p>9. KNR 4-01 0108-1200</p> <p>Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi; dodatek za każdy następny 1km</p> <p>1.Zaladowanie odspojonej ziemi lub gruzu na środki transportowe.2.Wywiezienie na odległość do 1 km.3.Wyladowanie ze środków transportowych.</p> <p>Krotność = 4</p> <p>Jednostka: m3</p>	2,9100
<p>10. Kalkulacja własna - koszt składowania odpadó</p> <p>Jednostka:</p>	1,0000
<p>Dział nr 1.2. ROBOTY ZABEZPIEZAJĄCE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH</p>	
<p>11. KNR 19-01 0308-0100</p> <p>Mury prostolinijne z cegły gotyckiej,gzymsy,altyki,portale,konsole,kroksztyny,sterczyzny,obramienia. Mury prostolinijne, o grubości 1 cegły, gładkie - analogia zamurowanie otworów</p> <p>1.Wurowanie ścian wraz z wykonaniem naroży . 2.Wymurowanie odrębnych elementów jak : filtry , nadproża płaskie , pilastry , gzymsy , altyki , portale , konsole , kroksztyny , sterczyzny i obramienia . 3.Wykonanie i rozebranie</p> <p>Jednostka: m3</p>	6,8500
<p>12. KNR 4-01 0735-0400</p> <p>Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat.III na kominach ponad dachem płaskim, wapno suchogaszzone - tynk na zamurowaniu otworów</p> <p>Jednostka: m2</p>	11,9300
<p>13. KNR 19-01 0832-0300</p> <p>Roboty różne przy robotach tynkowych zewnętrznych. Zabezpieczenie stolarki płytą pilśniową - analogia zabezpieczenie okien piętra płyta OSB</p> <p>1. Oczyszczenie podłoża. 2. Wykonanie spadków z zaprawy cementowej na gzymсах i podokiennikach z zatarciem na ostro. 3. Wyłożenie gzymśów, podokienników i murów kolankowych dachówką karpiówką. 4. Zabezpieczenie stolarki płytą pilśniową lub folią.</p> <p>Jednostka: m2</p>	21,8400
<p>Dział nr 1.3. ROBOTY ZABEZPIEZAJĄCE STROPÓW</p>	
<p>14. KNNR 3 0901-0200</p> <p>Rozbiórki pieców i trzonów. Licowanych kafłami</p> <p>1.Rozebranie oblicowania z kafli. 2.Wyjęcie osprzętu. 3.Rozebranie trzonu z cegieł. 4.Oczyszczenie z zaprawy, posegregowanie i ułożenie materiałów nadających się do ponownego wbudowania.</p> <p>Jednostka: m3</p>	10,0000
<p>15. KNR 4-01 0804-0700</p> <p>Zerwanie posadzki cementowej - analogia - pasy o szerokości 15,0cm</p> <p>1.Wycięcie przecinakiem zniszczonej części posadzki i cokolika.2.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża rzadką zaprawą cementową.3.Ułożenie posadzki ze starannym ubiciem.4.Zatarcie posadzki i cokolika.5.Naprawa pęknięć posadzki cementowej polegająca na oczyszczeniu pęknięcia i zalaniu zaprawą cementową z zatarciem (kol. 05).6.Zerwanie posadzki lub cokolika cementowego (kol. 07, 08).</p> <p>Jednostka: m2</p>	15,5300

Opis robót	Ilość robót
16. KNR 4-01 0108-1100 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km Jednostka: m3	12,3000
17. KNR 4-01 0108-1200 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi; dodatek za każdy następny 1km Krotność = 4 Jednostka: m3	12,3000
18. Kalkulacja własna - koszt składowania odpadó Jednostka:	1,0000
19. KNR 4-01 0422-0300 Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami 1.Ułożenie podwalin (leżni).2.Wymierzenie i przycięcie na miarę stempli.3.Ustawienie stempli na leżniach z umocowaniem.4.Przybicie stężeń i rygli pod deskowania.5.Zaklinowanie stempli.6.Ułożenie deskowania na ryglach.7.Ostrożne rozebranie deskowania stężeń i rygli.8.Rozklinowanie, zdjęcie stempli.9.Usunięcie podwalin (leżni). Jednostka: stempli	78,0000
Dział nr 1.4. ROBOTY ZABEZPIECZAJACE BRAMY	
20. KNR 19-01 0832-0300 Roboty różne przy robotach tynkowych zewnętrznych. Zabezpieczenie stolarki płytą pilśniową - analogia obicie zabezpieczenia bramy płytą OSB Jednostka: m2	28,4000
21. KNR 4-01 0422-0300 Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami 1.Ułożenie podwalin (leżni).2.Wymierzenie i przycięcie na miarę stempli.3.Ustawienie stempli na leżniach z umocowaniem.4.Przybicie stężeń i rygli pod deskowania.5.Zaklinowanie stempli.6.Ułożenie deskowania na ryglach.7.Ostrożne rozebranie deskowania stężeń i rygli.8.Rozklinowanie, zdjęcie stempli.9.Usunięcie podwalin (leżni). Jednostka: stempli	15,0000

Zdzisław Chmięlewski

INŻYNIER BUDOWNICTWA
OGÓLNEGO
Nr upr. bud. 11/85