

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0411/03	Wymiana ślepych podłóg z desek niestругanych grubości 25mm ANALOGIA- z płyt OSB 4,05*2,70+2,10*0,60+0,80*0,70	m2	12,755
			razem m2	12,755
2	KNR 4-01 0411/02	Wymiana legarów na filarkach 4,0*4	m	16,000
			razem m	16,000
3	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa UWAGA grub. 10cm	m2	12,755
4	KNR 4-01 0411/03	Wymiana ślepych podłóg z desek niestругanych grubości 25mm ANALOGIA - obicie deskami azurowo przyać 10%desek	m2	12,755
5	KNR 4-01 0815/05	Uzupełnienia listew przysięciennych w odcinkach prostych z drewna świerkowego	m	10,500

INSPEKTOR NADZORU
 Robót Budowlanych
Zdzisław Milewski
 Upr. Bud. SUW 84/81